

訂正前

8) 人力積込		
土質		作業日当り標準作業量
土砂		7.1m3/日
岩塊・玉石		5.3m3/日
削除	軟岩	5.6m3/日
	中硬岩	5.0m3/日
	硬岩	4.5m3/日
	アスファルト塊	5.6m3/日
コンクリート塊		5.0m3/日
(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。		

訂正後

8) 人力積込		
土質		作業日当り標準作業量
土砂		7.1m3/日
岩塊・玉石		5.3m3/日
(注) 作業日当り標準作業量は、普通作業員1名の場合。		

第Ⅰ編 総則 第12章 その他 1)作業日当り標準作業量 【頁数Ⅰ-158】

訂正前

7) 暗渠排水管		
区分	管径 (mm)	作業日当り標準作業量
直管	50～150	175m/日
	200～400	15m/日
網状管	50～150	239m/日
	200～400	196m/日
波状管	50～150	239m/日
	200～400	196m/日
	450～600	106m/日
	700～1,000	49m/日
	1,100～1,500	45m/日

(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。

訂正後

7) 暗渠排水管		
区分	管径 (mm)	作業日当り標準作業量
直管	50～150	175m/日
	200～400	155m/日
網状管	50～150	239m/日
	200～400	196m/日
波状管	50～150	239m/日
	200～400	196m/日
	450～600	106m/日
	700～1,000	49m/日
	1,100～1,500	45m/日

(注) 撤去の作業日当り標準作業量は、上表×2とする。

第Ⅳ編 道路 第1章 舗装工 1)路盤工 【頁数Ⅳ-9】

訂正前

粒度調整碎石	-	機械	K1	モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(2014年規制)]ブレード幅 3.1m	
			K2	ロードローラ[マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)] 運転質量 10t	賃料
			K3	タイヤローラ[普通型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)]運転質量 8～20t	賃料
		労務	R1	運転手(特殊)	
			R2	普通作業員	
			R3	特殊作業員	
			R4	土木一般世話役	
		材料	Z1	再生粒度調整碎石 RM-40	
			Z2	軽油 パトロール給油	
			Z3	—	
			Z4	—	
		市場単価	S	—	

訂正後

粒度調整碎石	-	機械	K1	モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(2014年規制)]ブレード幅 3.1m	
			K2	ロードローラ[マカダム・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)] 運転質量 10t	賃料
			K3	タイヤローラ[普通型・超低騒音型・排出ガス対策型(2014年規制)]運転質量 13～14t	賃料
		労務	R1	運転手(特殊)	
			R2	普通作業員	
			R3	特殊作業員	
			R4	土木一般世話役	
		材料	Z1	再生粒度調整碎石 RM-40	
			Z2	軽油 パトロール給油	
			Z3	—	
			Z4	—	
		市場単価	S	—	