

電子納品等運用ガイドライン 【土木工事編】

平成 30 年 8 月

広島県

【共通編】

1.	電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】について	1
1.1.	位置づけ	1
1.2.	適用する事業	1
1.3.	本ガイドラインに係わる基準類の関係	2
1.4.	問い合わせ	5
1.5.	用語の定義	6
1.6.	電子納品対象書類の考え方	7
1.7.	工事完成図書と電子成果品の関係	7
1.8.	電子成果品及び工事帳票の構成	8
1.9.	電子成果品及び工事帳票のフォルダとファイルの構成	10
1.10.	複合工事の場合の電子成果品及び工事帳票	14

【基本編】

2.	全体の流れ	15
3.	発注時の準備	18
3.1.	業務成果品の内容確認	18
3.2.	発注図の作成・貸与	18
4.	事前協議	20
4.1.	協議事項	20
4.2.	施工中の情報交換・共有方法の決定	20
4.3.	電子納品対象書類の決定	22
4.4.	その他の事項の決定	22
5.	電子成果品及び工事帳票の作成と納品	23
5.1.	作業の流れ	23
5.2.	工事管理ファイル	25
5.3.	工事完成図データ【DRAWINGF】	28
5.4.	台帳データ【REGISTER】	30
5.5.	地質データ【BORING】	32
5.6.	その他資料データ【OTHR】	33
5.7.	i-Construction 成果【ICON】	35

5.8.	工事帳票【PLAN】【MEET】【OTHR】	35
5.9.	電子成果品及び工事帳票の作成における留意点	40
5.10.	電子成果品及び工事帳票の確認における留意点	52
6.	工事写真（電子）の作成と提出	55
6.1.	作業の流れ	55
6.2.	工事写真データ【PHOTO】	56
6.3.	工事写真（電子）の電子媒体への格納	61
6.4.	工事写真（電子）の提出	61
7.	検査	62
7.1.	工事完成図書検査	62
7.2.	工事書類検査	64
8.	保管管理	67
8.1.	電子成果品の保管（長期保存の書類）	67
8.2.	工事帳票（電子）の保管（短期保存の書類）	67
8.3.	工事写真（電子）の保管（短期保存の書類）	67
【参考資料編】		
9.	参考資料	68
9.1.	スタイルシート（XSL ファイル）の活用	68
9.2.	事前協議チェックシート（土木工事用）	69
9.3.	CAD データ成果品チェックシート	74
9.4.	用語解説	76

【共通編】**1. 電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】について****1.1. 位置づけ**

電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】（以下、「本ガイドライン」という。）は、「工事完成図書の電子納品等要領」に従い電子的手段により引き渡される成果品を作成するにあたり、発注者と受注者が留意すべき事項等を示したものです。

また、業務の電子納品にあたっては、別途、電子納品運用ガイドライン【業務編】，CAD製図基準に関する運用ガイドライン，電子納品運用ガイドライン【測量編】，電子納品運用ガイドライン【地質・土質調査編】が策定されていますので、それらを参照してください。

電子納品要領・基準及びガイドラインは、「1.4. 問い合わせ」に示すホームページ等で最新版、適用開始時期、正誤表等を確認してください。

施工期間中における発注者と受注者間の情報交換・共有については、情報共有システムの利用を原則とします。受注者は、システムに蓄積された工事帳票（電子データ）を「工事完成図書の電子納品等要領」に準拠したフォルダ構成で出力して電子納品し、発注者は短期保存すべき行政文書として保管管理します。

ただし、受注者が押印または署名した紙の書類の提出や、受注者が材料製造業者等から受け取った紙の書類を発注者に提出した場合など、施工中に受発注者間で紙資料により交換・共有した書類は電子納品の対象としません。

なお、紙の書類で提出している契約関係書類は、今後、電子契約システム※1が導入された場合、電子での提出を原則とします。

情報共有システムを利用した受発注者間での工事帳票の交換・共有は、「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」と本ガイドラインを併せて確認してください。

また、工事写真は、デジタルカメラで撮影を行い、デジタル写真基準に基づき電子データを作成し、電子媒体に格納して提出することを原則とします。

1.2. 適用する事業

本ガイドラインは、次に示す広島県発注の土木工事に適用します。

ア) 土木工事共通仕様書 広島県による「電子成果品」を「納品」する工事

※1 電子契約システム：契約締結から請求・支払までインターネットを通じて電子的に行うものです。国土交通省では、平成30年度からの試行運用を目指しています。

1.3. 本ガイドラインに係わる基準類の関係

本ガイドラインに係る基準類の関係を次に示します。なお、要領・基準及びガイドラインは、「1.4. 問い合わせ」に示すホームページ等で最新版、適用開始時期、正誤表等を確認してください。





図 1-1 本ガイドラインに係わる基準類の関係



(1) 電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】（本ガイドライン）**(2) 工事完成図書の電子納品等要領**

工事の電子成果品を作成する際のフォルダ構成やファイル形式等、電子成果品の仕様等について定めたものです。（以下、「電子納品要領（工事）」という。）

(3) CAD 製図基準

CAD データ作成に当たり必要となる属性情報（ファイル名、レイヤ名等）、フォルダ構成、ファイル形式等の標準仕様を定めたものです。（以下、「CAD 基準」という。）

(4) デジタル写真管理情報基準

写真（工事・測量・調査・地質・広報・設計・その他）の原本を電子媒体で提出する場合のファイル名や属性情報等の標準仕様を定めたものです。（以下「デジタル写真基準」という。）

(5) 地質・土質調査成果電子納品要領

地質・土質調査の電子成果品を作成する際のフォルダ構成やファイル形式等、電子成果品の仕様等を定めたものです。（以下、「電子納品要領（地質）」という。）

(6) CAD 製図基準に関する運用ガイドライン

「CAD 製図基準」による、CAD データの取り扱いについて、発注者と受注者が留意すべき事項及び参考となる事項を示し、統一的な運用を定めたものです。（以下、「CAD ガイドライン」という。）

(7) 電子納品運用ガイドライン【地質・土質調査編】

地質・土質調査の電子成果品作成について、発注者と受注者が留意すべき事項及び参考となる事項を示し、統一的な運用を定めたものです。（以下、「地質ガイドライン」という。）

(8) 道路工事完成図等作成要領

土木工事共通仕様書で定める道路工事における完成図の定義を明確化し、完成平面図及び道路施設基本データ※2の作成方法や電子納品の方法等について定めたものです。

道路工事完成図等作成支援サイト <http://www.nilim-cdrw.jp/>

(9) 広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン

土木工事における ASP などの情報共有システムの活用方法について、発注者と受注者が留意すべき事項及び参考となる事項を示し、統一的な運用を定めたものです。（以下、「ASP 活用ガイドライン」という。）

(10) i-Construction 関連要領等

i-Construction に係るデータの作成、格納方法を示すため作成したものです。

ICON フォルダには、i-Construction に係る電子データファイルを関連する要領等に従い格納します。

※2 道路施設台帳の基になる情報で、道路施設の諸元や補修に関するデータが含まれる。

1.4. 問い合わせ

電子納品に関する問い合わせは、電子納品担当主管課へ行ってください。また「広島県の調達情報」Web サイト（以下、「広島県の調達情報」という。）を参考としてください。

(1) 電子納品担当主管課

土木建築局技術企画課総合調整グループ

TEL 082-513-3861

E-mail dogikikaku@pref.hiroshima.lg.jp

(2) 広島県の調達情報のページ

<https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/index.html>

(3) 電子納品 Web サイト

国土交通省「電子納品に関する要領・基準」Web サイト

<http://www.cals-ed.go.jp/>

1.5. 用語の定義

(1) 電子納品

本ガイドラインにおける電子納品とは、受注者が監督職員に対して電子成果品及び工事帳票を納品することを指します。

(2) 電子成果品

本ガイドラインにおける電子成果品とは、土木工事共通仕様書の第3編「工事完成図書の納品」において規定する工事完成図書のうち、電子的手段によって監督職員に納品する成果品となる電子データであり、各電子納品要領・基準※3に基づいて作成した電子データを指します。

(3) 工事帳票

施工計画書、打合せ簿、段階確認書、工事履行報告書、材料確認書、品質管理資料、出来形管理資料等の定型様式の資料、及び工事打合せ簿等に添付して提出される非定型の資料を指します。

(4) 工事写真

工事発注前及び工事完成、また、施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事完成後目視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真等を「写真管理基準」により撮影したものを指します。なお、工事写真の電子データは「デジタル写真基準」に基づき作成してください。

(5) 電子媒体

本ガイドラインにおける電子媒体とは、CD-R、DVD-R または BD-R を指します。

(6) オリジナルファイル

本ガイドラインにおけるオリジナルファイルとは、「CAD、ワープロ、表計算ソフト等で作成した電子データ」を指します。なお、PDF ファイル等も含まれます。




図 1-3 土木工事における工事関係書類の体系図

※3 各電子納品要領・基準：電子成果品を作成する際のフォルダ構成やファイル形式の仕様等について記載したものです。工事では「工事完成図書の電子納品等要領」「CAD製図基準」「デジタル写真管理情報基準」「地質・土質調査成果電子納品要領」、業務では「土木設計業務等の電子納品要領」「CAD製図基準」「デジタル写真管理情報基準」「測量成果電子納品要領」「地質・土質調査成果電子納品要領」を指します。

表 1-1 工事関係書類の提出・納品・保存方法

工事関係書類の分類		提出・納品方法	保存方法
契約図書	契約書	紙のみ提出	文書管理規程に従い 保存
	設計図書	※今後、電子契約システムが導入された場合、電子での提出を基本とする。	
契約関係図書	現場代理人等通知書		
	請負代金内訳書		
	工程表 等		
工事書類	工事写真	電子で提出	ファイルサーバで 短期保存
	工事帳票	電子のみ納品	電子納品・保管管理システムで短期保存
工事完成図書	工事完成図	紙、電子で納品	電子納品・保管管理システムで長期保存
	工事管理台帳		
	地質・土質調査成果	電子のみ納品	

1.6. 電子納品対象書類の考え方

土木工事において電子納品を求める書類の考え方は次のとおりです。

ア) 維持管理を目的として長期保存すべき書類

イ) 次フェーズ以降で電子データの利活用が確実な書類

ア) イ) に該当する電子納品対象書類は次のとおりです。

- ・ 施設管理台帳データなど（台帳）
- ・ CAD データ（工事完成図）
- ・ 地質データ（地質・土質調査成果）
- ・ i-Construction データ
- ・ 工事帳票（施工計画書、工事打合せ簿、段階確認書等）（※イ）のみ該当）

電子納品対象書類のファイル形式等はそれぞれ「電子納品要領・基準」による他、受発注者間の事前協議により確認します。

1.7. 工事完成図書と電子成果品の関係

工事完成図書は、電子成果品と紙の成果品で構成されます。

土木工事において紙の成果品として作成を求める書類の考え方は次のとおりです。

ア) 災害時など電子機器が利用不能な状況で必要な書類

イ) 完成検査時に対比をしながら内容の確認が必要な書類

ア) イ) に該当する紙の成果品は次のとおりです。

- ・ 施設基本データ総括表など（台帳）
- ・ 図面（工事完成図）
- ・ 電子媒体納品書
- ・ 電子成果品チェック結果

1.8. 電子成果品及び工事帳票の構成

広島県の土木工事においては、「工事完成図」「台帳」「地質データ」の電子成果品及び情報共有システムを活用して交換・共有される「工事帳票」を電子納品の対象とします。「電子納品要領」に従い、提出される電子成果品及び工事帳票の構成を次に示します。

各フォルダには、電子成果品及び工事帳票として監督職員に納品するものを格納します。格納するファイルがないフォルダは、作成する必要がありません。




図 1-4 電子媒体に格納される電子成果品及び工事帳票のイメージ

- ※4 工事管理ファイル：工事の電子成果品を管理するためのファイル。データ記述言語として XML を採用しています。電子納品では、電子成果品の再利用時に内容を識別するために、工事に関する管理情報や報告書・図面等の管理情報を電子成果品の一部として納品することとしています。
- ※5 XML：文書、データの意味及び構造を記述するためのデータ記述言語の一種です。
- ※6 DTD：文書型定義。XML 等で文書を記述する際、タグを利用して、データの要素・属性、構造（見出し、段落等）を定義しています。管理ファイルと DTD は一組として格納します。
- ※7 INDEX_C.XML は、INDE_C05.DTD とともに電子媒体のルートに格納します。なお、国土交通省電子納品 Web サイトには、DTD、XML 出力例があり、ファイルが取得できます。




図 1-5 情報共有システムで納品される電子成果品及び工事帳票のイメージ
(情報共有システムを利用し、電子成果品の電子媒体による納品を行わない場合)

1.9. 電子成果品及び工事帳票のフォルダとファイルの構成

土木工事における電子成果品及び工事帳票のフォルダとファイルの構成を次に示します（広島県発注の土木工事（河川事業・道路事業・公園事業）に適用）。なお、CAD データについては「CAD ガイドライン」を、地質・土質調査については「地質ガイドライン」に従ってください。

表 1-2 土木工事における電子成果品及び工事帳票のフォルダとファイルの構成 (1/3)




フォルダ	サブフォルダ	格納する電子成果品 及び工事帳票	ファイル形式
		<ul style="list-style-type: none"> ・工事管理ファイル※8 ・DTD※9 	  INDEX_C.XML (工事管理ファイル)  INDE_C05.DTD
		<ul style="list-style-type: none"> ・図面管理ファイル※10 ・DTD※9 ・完成図ファイル ・ラスタファイル ・SAF ファイル 	     DRAWINGF.XML (図面管理ファイル)  DRAW04.DTD  完成図ファイル (SXF 形式)  ラスタファイル  SAF ファイル
		<ul style="list-style-type: none"> ・台帳管理ファイル※10 ・DTD※8 	  REGISTER.XML (台帳管理ファイル)  REGIST05.DTD
			 (オリジナルファイル)
	台帳オリジナル ファイルフォルダ		

※8 市販の電子成果品作成支援ツールなどを利用して作成することができます。事前協議チェックシート及びピコリンズのデータをもとに、受注者が作成します。

※9 「電子納品 Web サイト」よりダウンロードすることで入手できます。


※10 市販の電子成果品作成支援ツールなどを利用して作成することができます。

表 1-3 土木工事における電子成果品及び工事帳票のフォルダとファイルの構成 (2/3)

フォルダ	サブフォルダ	格納する電子成果品 及び工事帳票	ファイル形式
 地質データフォルダ※11 地質・土質調査成果に関する 電子成果品を格納します。		・地質情報管理ファイル※12 ・DTD※13	  BORING.XML BRG0200.DTD (地質情報管理ファイル)
	 ボーリング交換用 データサブフォルダ	・ボーリング交換用データ※12 ・DTD※13	  BEDNNNN.XML BED0400.DTD (XML ファイル) (DTD ファイル)
	 電子柱状図 サブフォルダ	・電子柱状図	 (PDF ファイル)
	 電子簡略柱状図 サブフォルダ	・電子簡略柱状図	 (P21 ファイル)
	 ボーリングコア写真 サブフォルダ	・ボーリングコア写真管理フ ァイル※12 ・DTD※13 ・ボーリングコア写真 ・連続ボーリングコア写真	   COREPIC.XML CPIC0200.DTD (JPG ファイル) (コア写真管理ファイル)
	 土質試験及び地盤 調査サブフォルダ	・土質試験及び地盤調査管理フ ァイル※12 ・DTD※13 ・電子土質試験結果一覧表 ・土質試験結果一覧表データ ・電子データシート ・データシート交換用データ ・デジタル試料供試体写真	     GRNDTST.XML GST0200.DTD { データファイル XML } { データファイル DTD } (PDF ファイル) (土質試験及び地盤 調査管理ファイル)  (JPG ファイル)
	 その他の地質・土質調 査成果サブフォルダ	・その他管理ファイル※12 ・DTD※13 ・その他の地質・土質調査成果	   OTHRFLS.XML OTHR0110.DTD (その他管理ファイル) (オリジナルファイル)
 その他フォルダ※10 その他、工事に関する電子成果品を格納しま す。		・その他管理ファイル※12 ・DTD※13	  OTHRS.XML OTHRS05.DTD (その他管理ファイル)
	 その他オリジナル ファイルフォルダ	・その他データ	 (オリジナルファイル)
 i-Construction データフォルダ※11 i-Construction に係る電子成果品を格納します。			格納データは関連要領等を参照してください。

※11 電子納品対象データがない場合はフォルダを作成する必要はありません。
 ※12 市販の電子成果品作成支援ツールなどを利用して作成することができます。
 ※13 「電子納品 Web サイト」よりダウンロードすることで入手できます。








表 1-4 土木工事における電子成果品及び工事帳票のフォルダとファイルの構成 (3/3)

フォルダ	サブフォルダ	格納する電子成果品 及び工事帳票	ファイル形式	
 PLAN 施工計画書フォルダ※11 施工計画書に関する電子成果品を格納します		・ 施工計画書管理ファイル※12 ・ DTD※13	 XML	 DTD
			PLAN.XML (施工計画書管理ファイル)	PLAN05.DTD
	 ORG 施工計画書オリジナル ファイルフォルダ	・ 施工計画書		 (オリジナルファイル)
 MEET 打合せ簿フォルダ※11 工事打ち合わせ簿に関する工事書類を格納し ます		・ 打合せ簿管理ファイル※12 ・ DTD※13	 XML	 DTD
			MEET.XML (打合せ簿管理ファイル)	MEET05.DTD
	 ORG 打合せ簿オリジナル ファイルフォルダ	・ 打合せ簿		 (オリジナルファイル)

情報共有システムを利用し、電子成果品の電子媒体による納品を行わない場合については、情報共有システム上で工事帳票に対して INDEX.XML 及び INDE_C05.DTD が作成されます。

表 1-5 土木工事における電子成果品及び工事帳票のフォルダとファイルの構成 (3/3)

(情報共有システムを利用し、電子成果品の電子媒体による納品を行わない場合)

フォルダ	サブフォルダ	格納する電子成果品 及び工事帳票	ファイル形式	
	ルート	<ul style="list-style-type: none"> ・工事管理ファイル※8 ・DTD※9 		
			INDEX_C.XML (工事管理ファイル)	INDE_C05.DTD
	施工計画書フォルダ※11	<ul style="list-style-type: none"> ・施工計画書管理ファイル※12 ・DTD※13 		
	施工計画書に関する電子成果品を格納します		PLAN.XML (施工計画書管理ファイル)	PLAN05.DTD
	施工計画書オリジナル ファイルフォルダ	<ul style="list-style-type: none"> ・施工計画書 		
				(オリジナルファイル)
	打合せ簿フォルダ※11	<ul style="list-style-type: none"> ・打合せ簿管理ファイル※12 ・DTD※13 		
	工事打ち合わせ簿に関する工事書類を格納します		MEET.XML (打合せ簿管理ファイル)	MEET05.DTD
	打合せ簿オリジナル ファイルフォルダ	<ul style="list-style-type: none"> ・打合せ簿 		
				(オリジナルファイル)
	その他フォルダ※10	<ul style="list-style-type: none"> ・その他管理ファイル※12 ・DTD※13 		
	その他、工事に関する書類を格納します。		OTHERS.XML (その他管理ファイル)	OTHERS05.DTD
	設計図書フォルダ	<ul style="list-style-type: none"> ・設計図書 ・共通仕様書 ・特記仕様書 ・発注図 ・現場説明書 ・質問回答書 ・工事数量総括表 		
				(オリジナルファイル)
	契約関係書類フォルダ	<ul style="list-style-type: none"> ・契約関係書類 ・現場代理人等通知書 ・経歴書 ・請負代金内訳書 ・工事工程表 など 		
				(オリジナルファイル)

1.10. 複合工事の場合の電子成果品及び工事帳票

土木工事，電気通信設備工事，機械設備工事が一体で発注されるような複合工事の場合，施工中に作成した電子データは，それぞれ該当する事業分野毎に分割整理し，各分野で策定されている電子納品要領・基準及びガイドラインに従い電子成果品及び工事帳票を作成します。

資料の分割整理は，監督職員と受注者の協議により行うこととしますが，分割が困難なデータについては，双方の電子媒体に格納します。

図面についても，上記と同様としますが，分割した場合の図面番号は，事業分野ごとの電子媒体で，通し番号となるように付番します。

各事業分野で記入する工事管理項目は，次の項目を除き，同一の内容とします。

- ・ [工事件名等] - [工事分野]
- ・ [工事件名等] - [工事業種]
- ・ [工事件名等] - [工種工法型式] - [工種]
- ・ [工事件名等] - [工種工法型式] - [工法型式]
- ・ [工事件名等] - [工事内容]

※各事業分野において該当する内容を記入します。

- ・ [予備]

※どの事業分野の電子媒体であるかを明確にするため，「土木工事」，「電気通信設備工事」等の事業分野を記入します。

【基本編】

【基本編】では、土木工事において情報共有システムを利用した電子納品について記述しています。

2. 全体の流れ

工事完成図書は、電子成果品と紙の成果品の両方を納品しますが、このうち電子成果品は、電子納品要領（工事）に基づいて電子データを作成し、電子媒体に格納して電子納品を行い、電子納品・保管管理システムを利用して長期保存します。

工事帳票は、情報共有システムを活用した情報交換・共有が普及していることから、受注者がシステムに蓄積された工事帳票を電子データで出力し、電子媒体に格納して電子納品を行い、発注者が電子納品・保管管理システムを利用して電子データで保管管理します。

なお、受注者が押印または署名した紙の書類の提出や、受注者が材料製造業者等から受け取った紙の書類を発注者に提出した場合など、施工中に受発注者間で紙資料により交換・共有した書類は電子納品の対象としません。

工事写真は、デジタルカメラが普及していることから、デジタル写真基準に基づき電子データを作成し、電子媒体に格納して提出します。

電子データ登録サーバへのオンライン（情報共有システム）による納品を利用する場合、電子成果品の電子媒体による納品は行いません。（図 2-2）




図 2-1 土木工事における電子納品・電子検査の流れ

※「CADデータの確認」では、受注者はCADデータのSXFビューア等を利用した目視確認の後、国土交通省の電子納品チェックシステムによる確認を行います。発注者はSXFビューア等を利用した目視確認を行います。

※※「電子納品チェックシステム」では、国土交通省の電子納品チェックシステムによりエラーがないことを確認します。




図 2-2 土木工事における電子納品・電子検査の流れ

(情報共有システムを利用し、電子成果品の電子媒体による納品を行わない場合)

※「システムチェック」では、情報共有システム内にある「チェック」機能によりエラーがないことを確認します。
 ※※「CADデータの確認」では、受注者はCADデータのSXFビューア等を利用した目視確認の後、国土交通省の電子納品チェックシステムによる確認を行います。発注者はSXFビューア等を利用した目視確認を行います。

3. 発注時の準備

3.1. 業務成果品の内容確認

発注者は、設計業務の電子成果品を使用して発注図を作成します。発注図の作成準備にあたり、設計業務の電子成果品について最新の電子納品チェックシステムによりチェックを行い、電子納品要領・基準に適合していること（エラーがないこと）を確認します。

3.2. 発注図の作成・貸与

3.2.1. 発注図の作成

発注者は、受注者に「CAD 基準」に準拠した発注図面を提供するために、業務成果等の CAD データの修正を行います。

主な作業は、CAD データの修正、図番変更、表題欄、ファイル名の付け替え、加筆・修正を行ったレイヤ名の変更等です。

設計成果から必要な図面を抽出し発注図面を作成する場合、図番変更とあわせて、表題欄・ファイル名の変更を行います。

設計段階で使用していたファイル名の責任主体を、ライフサイクルに合わせて D（設計）から C（施工）に付け替えます。改訂履歴は Z から 0 にします。

レイヤ名の責任主体は、レイヤ内容の責任主体を明確にするため、ファイル名の場合と異なり、加筆・修正を行わないレイヤに関しては、発注図面の段階においては、責任主体は D（設計）のままです。

発注図 CAD データ、図面管理ファイルの作成、取扱いの詳細については、CAD ガイドラインの次の章・節を参照してください。

CAD データの修正

⇒第 1 編共通編 2.1. CAD データ運用の流れと留意点

発注図 CAD データ、図面管理ファイルの作成、取扱いの詳細

⇒第 3 編土木工事編 8.1. 発注図面の作成

CAD データの確認の詳細

⇒第 3 編土木工事編 10.2. CAD データの確認

CAD データが電子成果品の仕様を満足していない場合

⇒第 3 編土木工事編 8.2. CAD 基準に完全に準拠していない業務成果

3.2.2. 発注図の貸与

発注者は、発注図（変更または追加された設計図も含む）の電子データを受注者に貸与します。発注者が貸与する電子データは、電子成果品の元データとなります。

電子データで貸与する発注図のフォルダ構成及び電子データファイルの例を次に示します。

表 3-1 貸与する発注図の電子データ（例）

フォルダ	電子データファイル
DRAWINGS	図面管理ファイル (DRAWINGS.XML)
	DTD (DRAW04.DTD)
	発注図

(1) 発注図フォルダ (DRAWINGS) への発注図の格納

「CAD 基準」に準拠した図面ファイル (SXF 形式) の発注図フォルダ (DRAWINGS) への格納イメージを次に示します。




図 3-1 発注図フォルダ (DRAWINGS) の格納イメージ

(2) 貸与の方法

発注者は、電子データとして貸与する発注図を格納した発注図フォルダ (DRAWINGS) を電子メールや情報共有システム、電子媒体などの手段により受注者に貸与します。

なお、発注図の貸与方法については、「9.2. 事前協議チェックシート (土木工専用)」に記載している事前協議チェックシートを利用して事前協議を行い、決定してください。

(3) 電子媒体の作成

電子データとして貸与する発注図を格納した発注図フォルダ (DRAWINGS) を電子媒体に格納して受注者へ貸与する場合には、「5.9.3 電子媒体への格納」を参照してください。

4. 事前協議

4.1. 協議事項

電子納品及び電子検査を円滑に行うため、工事着手時に、「9.2. 事前協議チェックシート（土木工事中）」に掲載する事前協議チェックシートを活用し、次の事項について監督職員と受注者で事前協議し決定します。

- ア) 工事施工中の情報交換・共有方法（情報共有システムの活用）
- イ) 電子納品対象書類（道路工事完成図等作成要領の適用工事，地質調査の実施）
- ウ) その他の事項

なお、事前協議にあたっては、電子納品に関する有資格者※14の活用についても検討してください。

4.2. 施工中の情報交換・共有方法の決定

工事施工中の情報交換・共有については、電子的に交換・共有する方法を原則とします。

工事写真は、デジタルカメラで撮影して、工事写真（電子データ）を交換・共有することを原則とします。

工事帳票は、情報共有システムの活用を原則とします。情報共有システムでは、使用する情報共有システムの種類、利用する機能、等を決定します。利用にあたっての具体的な留意点等は、「ASP活用ガイドライン」を参照してください。

なお、施工中の情報交換・共有方法については、「9.2. 事前協議チェックシート（土木工事中）」に記載している事前協議チェックシートを利用して事前協議を行い、決定してください。

電子的に交換・共有されたデータは、完成検査後、「電子納品要領（工事）」に基づくフォルダに格納して保管します。

なお、受注者が押印または署名した紙の書類の提出や、受注者が材料製造業者等から受け取った紙の書類を発注者に提出した場合など、施工中に受発注者間で紙資料により交換・共有した書類は、そのまま紙で保管し、電子化する必要はありません。

※14 「電子納品に関する有資格者」とは、技術士（電気電子部門及び情報工学部門）、RCE（Registered CALS/EC Expert）、RCI（Registered CALS/EC Instructor）、SXF技術者、地質情報管理士等を指します。

	電子	紙
工事写真の整理・とりまとめ	 工事写真 【PHOTO】 デジタルカメラで撮影し、完成時に電子媒体で提出	(紙・ネガの提出は不要)
工事帳票の整理・とりまとめ	 施工計画書 【PLAN】  打合せ簿 【MEET】  その他 【OTHR】 情報共有システムで交換・共有して完成検査後に出力して保管	受注者が押印または署名した紙の書類の提出や、受注者が材料製造業者等から受け取った紙の書類を発注者に提出した場合など、施工中に受発注者間で紙資料により交換・共有した書類は、完成検査後に紙で保管（電子化は不要）

図 4-1 検査・保管管理での情報の取り扱い

4.3. 電子納品対象書類の決定

電子納品対象の考え方は、「1.6. 電子納品対象書類の考え方」に示したとおりです。工事着手時に、当該工事の電子納品対象書類を事前協議で決定します。土木工事における具体的な電子納品対象書類の項目は図4-2のとおりです。電子納品対象書類を格納するフォルダは、対象書類を格納する場合だけ作成し、対象書類がない場合は作成不要です。

なお、電子納品対象書類については、「9.2. 事前協議チェックシート（土木工事用）」を利用して事前協議を行い、決定してください。

	フォルダ	
全ての工事に必要	 工事完成図 【DRAWINGF】  台帳 【REGISTER】	
条件	有り	無し
地質調査の実施	 地質データ 【BORING】	フォルダ作成不要
「道路工事完成図等作成要領」の適用	 その他 【OTHRs】	フォルダ作成不要
i-Constructionの適用	 i-Construction データ 【ICON】	フォルダ作成不要
工事帳票	 施工計画書 【PLAN】	フォルダ作成不要
	 打合せ簿 【MEET】	フォルダ作成不要
	 その他 【OTHRs】	フォルダ作成不要

図4-2 電子成果品とする対象書類の決定

4.4. その他の事項の決定

次の事項についても、「9.2. 事前協議チェックシート（土木工事用）」に記載している事前協議チェックシートを利用して事前協議し、決定してください。

- ア) 受注者が作成するオリジナルファイルのファイル形式、ソフトウェア及びバージョン
- イ) 適用する各電子納品要領・基準及びガイドライン
- ウ) 検査の方法

5. 電子成果品及び工事帳票の作成と納品

電子成果品は、工事目的物がある限り長期的に保管管理する電子データです。一方、情報共有システムに蓄積される工事帳票及びデジタルカメラで撮影し電子媒体で提出される工事写真は短期的に保管管理する電子データです。

工事帳票に関しては、次フェーズ以降も利活用を行う書類として、電子成果品と併せて電子納品し、電子納品・保管管理システムで保管管理します。

本章では、電子成果品及び工事帳票の電子データの作成・納品について解説します。

5.1. 作業の流れ

受注者が電子成果品及び工事帳票を作成し、監督職員へ納品するまでの流れを次に例示します。

受注者は、電子媒体に格納する前に、作業フォルダをハードディスク上に作成し、作業を行います。




図 5-1 電子成果品作成から電子媒体納品までの流れ

※15 ウイルスチェックは、ウイルス存在の有無の確認、駆除を確実にを行うため、電子媒体へ格納前のハードディスク上の電子成果品及び工事帳票、電子データ格納後の電子媒体で、計 2 回行うようにします。

※16 「電子納品チェックシステム」では、国土交通省の電子納品チェックシステムによりエラーがないことを確認します。

ただし、情報共有システムを利用し、電子媒体による納品を行わない場合については、次のとおりとします。





図 5-2 電子成果品作成から納品までの流れ

(情報共有システムを利用し、電子成果品の電子媒体による納品を行わない場合)

5.2. 工事管理ファイル

5.2.1. 工事管理ファイルの作成



受注者は、発注者より提供された情報を元に工事管理ファイル INDEX_C.XML を作成します。

INDE_C05.DTD は、「電子納品 Web サイト」から取得します。

なお、工事管理ファイルは、市販の電子成果品作成支援ツール等を利用した場合、容易に作成することができます。

http://www.cals-ed.go.jp/cri_dtdxml/

図 5-3 工事管理ファイル及び DTD

5.2.2. 各コード類に関する項目の記入について

各コード類に関する項目の記入については、電子納品 Web サイトを参照して記入します。

http://www.cals-ed.go.jp/cri_otherdoc/

電子成果品作成支援ツール等には、コリンズから出力されるファイルを利用した入力支援機能を備えたものもあります。

5.2.3. 受注者コードの取り扱い

工事管理項目の「受注者コード」には、発注者が定める受注者コードを記入してください。各契約担当課又は、監督職員に確認してください。

広島県の場合は、建設業許可番号を記入してください。

5.2.4. 水系-路線情報の取り扱い


工事管理項目の「測点情報」「距離標情報」は，“n+m”の形式とします。マイナス数値の場合でも，n，mそれぞれの情報はプラス数値に換算したものを記入してください（記入例-1 参照）。

マイナス数値で管理する必要がある場合は，「測点情報」「距離標情報」には，プラス数値で記入可能な直近の値を記入し，工事管理項目の「予備」に正しい情報を記入してください（記入例-2 参照）。

（記入例-1）「起点側測点」が“001-010”の場合

「起点側測点-n」：0

「起点側測点-m」：990




（記入例-2）「起点側測点」が“000-100”の場合

「起点側測点-n」：0

「起点側測点-m」：0

「予備」：正しい起点側測点は，000-100である。



※マイナス数値は，0になります。

※「測点情報」の”n”は4桁，”m”は3桁，「距離標情報」の”n”と”m”は3桁です。

5.2.5. 境界座標の記入について

「境界座標」は，世界測地系（JGD2011）に準拠します。ただし，境界座標をJGD2000の測地系で取得した場合には，JGD2011の座標に変換する必要はありません。境界座標を入手する方法としては，国土地理院Webサイトの次のサービスを利用する方法があります。

「測量成果電子納品「業務管理項目」境界座標入力支援サービス」※17

<http://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/rect/index.html>を利用して境界座標を取得できます。

境界座標情報は，電子地図上での検索を目的として規定しています。

※17 境界座標を取得する画面で，緯度経度及び平面直角座標の値の取得ができます。

いずれかの方法を選択し、手順に沿って対象地域を選択

緯度経度
東端: 132°27'38".9
西端: 132°27'28".9
北端: 34°23'50".9
南端: 34°23'42".7

指定した区域の数値を管理項目に記入

図 5-4 測量成果電子納品「業務管理項目」境界座標入力支援サービス

境界座標情報は、電子地図上での検索を目的として規定しています。

工事対象が離れた地点に数箇所所在する場合又は広域の場合は、監督職員と受注者の間で協議し、[場所情報] を工事範囲全体とするか代表地点とするか決定してください。

一般的には、工事範囲を包括する外側境界を境界座標とします。

5.3. 工事完成図データ【DRAWINGF】

5.3.1. 図面ファイルの作成

受注者は、「CAD 基準」に従い工事完成図を作成します。「CAD 基準」に従った図面の作成方法や運用については、「CAD 基準」並びに「CAD ガイドライン」を参照してください。

「道路工事完成図等作成要領」適用工事の場合は、「道路工事完成図等作成要領」に従い工事完成図を作成します。

5.3.2. 図面管理ファイルの作成




図 5-5 図面管理ファイル及び DTD

図面管理ファイル DRAWINGF.XML を作成する際には、DRAW04.DTD を「電子納品 Web サイト」から取得し、DRAWINGF フォルダへ格納します。

なお、管理ファイルは、市販の電子成果品作成支援ツール等を利用した場合、容易に作成することができます。

http://www.cals-ed.go.jp/cri_dtdxml/

5.3.3. 図面ファイルの命名

工事完成図ファイルの命名規則を次に示します。詳細については、「CAD ガイドライン」を参照してください。




図 5-6 工事完成図ファイルの命名 (例)

ア) ファイル名・拡張子は、CAD 製図基準の原則に従います。なお、ユーザ定義領域は、日本語を含む全角文字も使用できます。使用する文字は「工事完成図書の電子納品等要領」、「土木設計業務等の電子納品要領」の「8.2 使用文字」に従ってください。

イ) 格納時のファイル名は「001C0XXZ-△△△△.P21 または P2Z」～「nnnC0XXZ-△△△△.P21 または P2Z」とします。

※P21 形式を圧縮した P2Z 形式も使用可能です。

広島県の場合は、ユーザ定義領域は使用せず、格納時のファイル名は「001C0XXZ.P21 または P2Z」～「nnnC0XXZ.P21 または P2Z」とします。

5.3.4. 工事完成図フォルダ（DRAWINGF）の格納イメージ

工事完成図フォルダ（DRAWINGF）のフォルダ及びファイルの格納イメージを次に示します。




図 5-7 工事完成図フォルダ（DRAWINGF）の格納イメージ（SXF Ver. 3.0 の場合）

5.4. 台帳データ【REGISTER】

5.4.1. 台帳ファイルの格納

受注者は、電子成果品として、施設管理台帳及び品質管理台帳の電子データを納品する際は、原則、台帳フォルダ（REGISTER フォルダ）に格納します。ただし、道路施設基本データに関しては、「道路工事完成図等作成要領」に基づき、その他フォルダ（OTHERS）のサブフォルダ（ORG999）に格納してください。

台帳管理ファイルにおいて ORGnnn サブフォルダの直下にオリジナルファイルを格納することを原則としますが、ORGnnn サブフォルダ内にフォルダを作成して管理することも可能です。その際、台帳管理ファイルでは、作成したフォルダ及びフォルダ内に格納される管理ファイルの管理は行わないので、フォルダ内のファイルの管理は別に定める台帳データの作成要領等に従ってください。

5.4.2. 台帳管理ファイルの作成

台帳管理ファイルの管理項目は、台帳データファイルの検索、参照するための管理情報です。管理項目のうち、オリジナルファイル管理項目「台帳管理区分-大分類」、「台帳管理区分-小分類」は、次を参考として記入します。

また、「建設材料の品質記録保存業務実施要領（案）」等の個別の台帳作成要領がある場合は、そちらに従ってください。

表 5-1 台帳管理ファイルの台帳管理区分（例）

台帳管理区分-大分類	台帳管理区分-小分類	備考
施設管理台帳	施設基本データ	施設諸元等にあたる基本データ。データ作成規定がある場合は、それに従う。
	個別台帳	上記の基本データが無い場合。サブフォルダにオリジナルデータを追加。
品質記録台帳	生コンクリート品質記録表	サブフォルダにオリジナルデータを追加。

5.4.3. 台帳オリジナルファイルの命名

台帳サブフォルダ（ORGnnn フォルダ）に格納するオリジナルファイルの命名規則は次の通りです。

ア) ファイル名の拡張子は半角英数大文字

イ) ファイル名は「REG01_01.XXX」～「REGnn_mm.XXX」とします。

なお、その他のファイルの命名は、別に定める台帳関係データの作成要領等に規定されている場合があるので、それに従ってください。

5.4.4. 台帳フォルダ（REGISTER）の格納イメージ

台帳フォルダ（REGISTER）への格納イメージを次に示します。




図 5-8 台帳フォルダ（REGISTER）の格納イメージ

5.5. 地質データ【BORING】

5.5.1. 一般事項

工事中に実施したボーリング等の地質調査データは、「電子納品要領（地質）」に従いデータを作成し、地質データフォルダ（BORING）に格納します。

設計図書において地質調査の実施が明示されておらず、受注者が自主的に実施した地質調査については、「電子納品要領（地質）」に従い電子納品を行う必要はありませんが、今後の事業に有益である場合、監督職員と受注者間で協議を行い、電子納品します。

地質データの電子成果品の作成については、「地質ガイドライン」を参照してください。

5.5.2. 地質データフォルダの格納イメージ

地質データフォルダのフォルダ及びファイルの格納イメージを次に示します。




図 5-9 地質データフォルダ（BORING）の格納イメージ

5.6. その他資料データ【OTHR】

5.6.1. 一般事項

その他フォルダ（OTHR）及びその他サブフォルダ（ORGnnn）は、他のフォルダで管理されない設計図書で納品が定められた電子成果品を格納します。

「道路工事完成図等作成要領」では、すべての道路工事（道路施設に変更を加えない道路維持工事を除く。）で道路施設基本データを作成し、OTHR フォルダ及びORG999 フォルダに格納することを必須としています。詳細は、「道路工事完成図等作成要領」を参照してください。

5.6.2. その他管理ファイルの作成


	電子成果品作成支援ツール等を利用し、作成	その他管理ファイル OTHRS.XML を作成するには、OTHRS05.DTD を電子納品 Web サイトから取得し、OTHR フォルダへ格納します。
OTHR.XML		なお、管理ファイルは、市販の電子成果品作成支援ツール等を利用した場合、容易に作成することができます。
	「工事完成図書等に係わる DTD, XML 出力例」から取得	http://www.cals-ed.go.jp/cri_dtdxml/
OTHRS05.DTD		

図 5-10 その他管理ファイル及び DTD

5.6.3. その他オリジナルファイルの命名

その他サブフォルダ（ORGnnn）に格納するその他オリジナルファイルの命名規則を次に示します。

- ア) ファイル名・拡張子は半角英数大文字とします。
- イ) ファイル名 8 文字以内、拡張子 3 文字以内とします。オリジナルファイルは拡張子が 4 文字のファイルでも拡張子そのまま格納できます。


 電子成果品
 (オリジナルファイル)
 ○○○○○○○○.XXX

図 5-11 その他オリジナルファイルの命名（例）

5.6.4. その他サブフォルダの命名

その他オリジナルファイルを格納するその他サブフォルダの命名規則を次に示します。

- ア) その他サブフォルダ名は半角英数大文字とします。
- イ) その他サブフォルダ名は「ORGnnn」とします。




図 5-12 その他サブフォルダの命名 (例)

5.6.5. その他フォルダ (OTHR) の格納イメージ

その他フォルダ (OTHR) のフォルダ及びファイルの格納イメージを次に示します。




図 5-13 その他フォルダ (OTHR) の格納イメージ

5.7. i-Construction 成果【ICON】

i-Construction データのフォルダ及びファイルの格納イメージは i-Construction 関連要領等を参照してください。

5.8. 工事帳票【PLAN】【MEET】【OTHS】

本ガイドラインにおける工事帳票とは、土木工事共通仕様書で定義する「書面」のことです。具体的には、「指示」、「承諾」、「協議」、「提出」、「報告」、「通知」、「確認」、「立会」、「その他」の行為に必要な工事帳票及びその添付資料のことです。情報共有システムによる工事帳票の発議・承認という処理を行うことで、紙への押印・署名と同等の処理を行うことが可能であることから、情報共有システムで処理した工事帳票も、「書面」として認められます。

情報共有システムの利用により、施工中に情報交換・共有を行った工事帳票は工事完成まで情報共有システムに蓄積されます。情報共有システムの利用方法の詳細については、「ASP 活用ガイドライン」を参照してください。

工事帳票（電子）は、工事完成時に情報共有システムから出力し、電子納品します。

5.8.1. 作業の流れ

工事帳票の作成、提出、保管管理までの流れを次に示します。詳しくは「ASP 活用ガイドライン」を参照してください。

(1) 工事帳票の作成

受注者または監督職員は、【発議資料作成機能】を利用して工事帳票（鑑）を作成します。添付資料は、パソコンのワープロ、表計算ソフトや工事帳票作成支援ソフトで作成します。

(2) 工事帳票の提出、承認

受注者または監督職員は、【ワークフロー機能】により、作成した工事帳票を提出し、相手の決裁を受けます。この場合、工事帳票は、情報共有システム内の電子データまたは情報共有システムから出力した電子データを電子検査することになるため、決裁済みの工事帳票を紙に印刷して保管する必要はありません。

(3) 施工中の工事帳票の保管

受注者または監督職員は、【書類管理機能】により、決裁済みの工事帳票を保管します。

(4) 工事帳票の出力と工事完成後の保管

受注者は、「電子納品要領（工事）」に準拠したフォルダ構成で出力し電子納品し、発注者は、瑕疵担保請求期間は電子納品・保管管理システムで保管管理します。

5.8.2. 施工計画書データ【PLAN】


施工計画書は、情報共有システムから施工計画書フォルダ【PLAN】、または打合せ簿フォルダ【MEET】に格納して出力します。

次の(1)～(4)は、施工計画書フォルダ【PLAN】に格納する場合の説明です。打合せ簿フォルダ【MEET】に格納する場合は、「5.8.3 打合せ簿データ【MEET】」を参照してください。

(1) オリジナルファイルの格納

- ア) 施工計画書（電子データ）を作成し、情報共有システムを利用して監督職員に提出し、ワークフロー処理後に、当初の施工計画書であることが分かるように、受注者が情報共有システムのフォルダに保存します。
- イ) 受注者は、工事内容に変更が生じた際に、追加の施工計画書を電子データで作成し、監督職員に提出します。
- ウ) 追加の電子データは、追加の施工計画書であることが分かるように、保存しておきます。
- エ) 受注者は、情報共有システムから、施工計画書の電子データを情報共有システムの「工事書類等入出力・保管支援機能」により出力します。出力される施工計画書は、「電子納品要領（工事）」に従いファイル名が修正され、PLAN フォルダのサブフォルダである ORG フォルダに格納されます。

(2) 施工計画書管理ファイルの作成



施工計画書管理ファイルは、情報共有システムから作成することができます。

http://www.cals-ed.go.jp/cri_dtdxml/

図 5-14 施工計画書管理ファイル及び DTD

(3) 施工計画書オリジナルファイルの命名

施工計画書オリジナルファイルの命名規則を次に示します。

- ア) ファイル名・拡張子は半角英数大文字とします。オリジナルファイルは拡張子が 4 文字のファイルでも拡張子はそのまま格納できます。
- イ) ファイル名は「PLA01_01.XXX」～「PLAnn_mm.XXX」とします。




図 5-15 施工計画書オリジナルファイルの命名（例）

(4) 施工計画書フォルダ (PLAN) の格納イメージ

施工計画書フォルダ (PLAN) のフォルダ及びファイルの格納イメージを次に示します。




図 5-16 施工計画書フォルダ (PLAN) の格納イメージ

5.8.3. 打合せ簿データ【MEET】

工事帳票は、工事打合せ簿に添付して提出されることから、工事帳票の電子データは情報共有システムから「電子納品要領」に準拠した打合せ簿フォルダ【MEET】に格納して出力します。

情報共有システムを利用して情報交換・共有されるその他の工事帳票（工事履行報告書、材料確認書、段階確認書、立会書）も、打合せ簿フォルダ【MEET】に格納して出力します。施工計画書も、打合せ簿に添付した資料として、打合せ簿フォルダ【MEET】に格納することができます。


(1) 打合せ簿オリジナルファイルの格納

- ア) 監督職員または受注者は、工事帳票（電子データ）を、情報共有システムの【発議書類作成機能】により提出し、【ワークフロー機能】により、相手の決裁を受けた後に、【書類管理機能】により保管します。
- イ) 受注者は、工事帳票（電子データ）を、情報共有システムの【電子成果品作成支援機能】により出力します。出力される工事帳票は、「電子納品要領（工事）」に従いファイル名等が修正され、MEET フォルダのサブフォルダである ORG フォルダに格納されます。
- ウ) 出来形管理資料（出来形管理図表）、品質管理資料（品質管理図表）のオリジナルファイルは、利活用可能なファイル形式（表計算ソフトなどデータ作成ソフトのオリジナルファイル形式）で格納することを原則とします。

(2) 打合せ簿管理ファイルの作成

打合せ簿管理ファイル作成の留意点を次に示します。

- ア) 打合せ簿管理ファイル MEET.XML は、情報共有システムを利用して、作成することができます。
- イ) 打合せ簿管理ファイルの作成にあたっては、「管理区分」は工事帳票を整理、検索するための重要な情報となります。「土木工事の情報共有システムガイドライン（平成 26 年 7 月版）」の「表 3 及び表 4 情報共有システムのフォルダ構成と登録する書類」の第一階層のフォルダ名が管理区分に相当します。これらを参考に、必ず記入してください。
- ウ) 打合せ簿管理ファイルのオリジナル情報の「工種区分」は、「管理区分」が「出来形管理」及び「品質管理」の場合は必ず記入してください。工事帳票を工種で整理、検索するための重要な情報となります。



打合せ簿管理ファイルは、情報共有システムから作成することができます。

<http://www.cals-ed.go.jp/crictdtdxml/>

図 5-17 打合せ簿管理ファイル及び DTD

(3) 打合せ簿オリジナルファイルの命名

打合せ簿オリジナルファイルの命名規則を次に示します。

- ア) ファイル名・拡張子は半角英数大文字とします。オリジナルファイルは拡張子が 4 文字のファイルでも拡張子はそのまま格納できます。
- イ) ファイル名は「M0001_01.XXX」～「Mnnnn_mm.XXX」とし、原則、時系列順に付番します。ただし、監督職員と受注者の協議により、種類別に付番する場合は、その限りではありません。




図 5-18 打合せ簿オリジナルファイルの命名

(4) 打合せ簿フォルダ (MEET) の格納イメージ

打合せ簿フォルダ (MEET) のフォルダ及びファイルの格納イメージを次に示します。




図 5-19 打合せ簿フォルダ (MEET) の格納イメージ

5.8.4. その他資料データ【OTHR】

その他フォルダ【OTHR】には、情報共有システムで共有した設計図書及び契約関係書類の電子データを格納します。オリジナルファイルフォルダ「ORG001」に設計図書の電子データを、オリジナルファイルフォルダ「ORG002」に契約関係書類の電子データを格納してください。設計図書及び契約関係書類の共有の詳細については、「ASP 活用ガイドライン」を参考にしてください。




図 5-20 その他資料データ (OTHR) の格納イメージ

5.8.5. 情報共有システムからの出力

情報共有システムから工事帳票を出力する場合の留意点を次に示します。

【ワークフロー機能】により、提出・承認する工事帳票には、[1]施工計画書、[2]打合せ簿、[3]工事履行報告書、[4]材料確認書、[5]段階確認書、[6]立会書があります。

これらの工事帳票は、【工事書類等入出力・保管支援機能】により、情報共有システムで管理されたフォルダ構成を保持したままファイル出力できる他、「電子納品要領（工事）」の仕様にあつたデータ形式で出力することができます。受注者は、電子納品要領（工事）に従い、工事基本情報や工事帳票のデータ項目をもとに電子納品管理ファイル（INDEX_C.XML、MEET.XML等）を作成し、フォルダ構成やファイル名を電子納品要領（工事）の仕様にあつたデータ形式で出力します。

[1]施工計画書は、施工計画書フォルダ（PLAN フォルダ）、または打合せ簿フォルダ（MEET フォルダ）に格納します。

また、[2]打合せ簿、[3]工事履行報告書、[4]材料確認書、[5]段階確認書、[6]立会書は、打合せ簿フォルダ（MEET フォルダ）に格納します。打合せ簿フォルダに格納することで、打合せ簿管理ファイル（MEET.XML）に規定された「管理区分」「工種区分」を利用した効率的な検索が可能となります。

5.9. 電子成果品及び工事帳票の作成における留意点

5.9.1. 一般事項

監督職員へ納品する電子媒体作成の留意事項を次に示します。

- ア) ハードディスク上で電子媒体への格納イメージどおりに電子成果品及び工事帳票が整理されていることを確認します。
- イ) 管理ファイルを電子納品チェックシステムまたは市販の電子成果品作成支援ツール等で表示し、目視により内容を確認します。
- ウ) オリジナルファイルを作成したソフト等で表示し、目視により内容を確認します。
- エ) 「CAD 基準」に準拠した図面を SXF ビューア等※18 で表示し、目視により内容を確認します。
- オ) 電子媒体への書込み前の電子成果品及び工事帳票、書込み後の電子媒体について電子納品 Web サイトで公開している電子納品チェックシステムを用いてチェックし、エラーがないことを確認します。
- カ) 電子媒体への書込みは、追記ができない形式で行います。
- キ) 電子媒体への書込み前の電子成果品及び工事帳票、書込み後の電子媒体についてウイルスチェックを行います。

なお、CAD データの電子成果品の作成については「CAD ガイドライン」、地質・土質調査の電子成果品の作成については「地質ガイドライン」をそれぞれ参照してください。

※18 SXF ビューア等は、SXF 表示機能及び確認機能要件書（案）（平成 21 年 3 月）に従って開発され、OCF 検定に合格した SXF 形式の図面データが閲覧可能な閲覧ソフト及び CAD ソフトです。オープン CAD フォーマット評議会の Web サイトにある OCF 検定認証ソフト一覧（次の URL）で SXF ビューア等が紹介されています。

http://www.ocf.or.jp/kentei/soft_ichiran.shtml

SXF ブラウザが 2014 年 4 月 9 日をもって提供を終了したことから、今後、SXF データの表示や印刷等は、SXF ビューア等を利用してください。

5.9.2. 電子成果品及び工事帳票のチェック

(1) 電子納品チェックシステムを用いた電子成果品及び工事帳票のチェック


受注者は、作成した電子成果品及び工事帳票を電子媒体へ格納する前に、各電子納品要領・基準に適合していることを、「電子納品 Web サイト」で公開している最新の「電子納品チェックシステム」を利用してチェックします。チェックした結果は印刷し、電子媒体とともに監督職員へ納品してください。

なお、「電子納品チェックシステム」は、各電子納品要領・基準の策定に伴うバージョンアップの他にも、機能改良によるバージョンアップも適宜実施されています。




電子納品チェックシステムを
電子納品 Web サイトから入手します。
http://www.cals-ed.go.jp/edc_download/

「電子納品チェックシステム」は、電子納品 Web サイト
からダウンロードします。
その際、適用するバージョンを確認します。



チェックシステムでは、次の内容のチェックを行います。

- ・ファイル名
- ・管理項目
- ・管理ファイル (XML)
- ・PDF ファイルの容量
- ・CAD ファイルのレイヤ名
- ・ボーリング交換用データ
- ・データシート交換用データ



チェック結果画面にエラー表示された場合、メッセージ
を確認して該当箇所を修正します。



チェック作業完了後、チェック結果を確認します。(電
子成果品とともに発注者へ紙で納品してください)

図 5-21 電子納品チェックシステムを用いた電子成果品及び工事帳票のチェック

(2) 電子納品チェックシステムによる管理ファイルのチェック

受注者は、電子成果品及び工事帳票の作成後、「電子納品チェックシステム」のビューアを用いて、記入した工事管理ファイル（INDEX_C.XML）等の工事管理項目が正しく記入されているか、目視により確認を行います。工事管理項目の記入内容のチェックに当たっては、電子納品チェックシステムのチェック結果を印刷し、「工事概要」のページのチェックリストに目視チェックした結果を記入します。チェック結果を印刷する際は、チェック結果の印刷内容の選択画面で、「集計、ファイルの有無」に必ずチェックを入れます。チェック結果は、電子成果品とともに監督職員に納品します。

なお、工事管理ファイルの内容について疑義がある場合は、監督職員に確認してください。

ア) 工事管理ファイル「電子納品要領（工事）」に従った内容確認

- a) 工事件名等の工事の基本的な情報の確認
- b) 境界座標の経度・緯度の確認（「(3) 境界座標の経度・緯度のチェック」参照）

イ) 図面管理ファイル（「CAD 基準」に従った内容の確認）

- c) 図面名、縮尺等の基本的な情報の確認
- d) 基準点情報の経度・緯度の確認（基準点情報が経緯度座標で記入されている場合のみ、「(4) 基準点情報の経度・緯度のチェック」参照）

目視チェック後にチェックを入れる

チェック日 : 2018年6月22日
Version12.0.3

項目	記載内容	受注者チェック
発注年度	2018	<input type="checkbox"/>
工事番号		<input type="checkbox"/>
工事名称		<input type="checkbox"/>
工事実績システム登録番号		<input type="checkbox"/>
工事分野	海岸	<input type="checkbox"/>
工事業種	土木一式工事	<input type="checkbox"/>
工種	浚渫・床掘工事、港湾・空港・海洋埋立工事、港湾・空港・海洋埋立工事	<input type="checkbox"/>
工法型式	浚渫工、基礎工、上部・場所打コンクリート工	<input type="checkbox"/>
住所コード	34501	<input type="checkbox"/>
住所	広島県尾道市	<input type="checkbox"/>
工期開始日	2018-09-10	<input type="checkbox"/>
工期終了日	2018-07-01	<input type="checkbox"/>
工事内容	工事延長L=182.8m,床掘工V=729m ³ ,基礎捨石工V=603m ³ ,被覆石工V=167m ³ ,護岸コンクリ－ト工V=635m ³ ,水叩工A=314m ² ,階段工1式,排水工1式	<input type="checkbox"/>
測地系	01	<input type="checkbox"/>
西側境界座標経度	1331113	<input type="checkbox"/>
東側境界座標経度	1331115	<input type="checkbox"/>
北側境界座標緯度	0342405	<input type="checkbox"/>
南側境界座標緯度	0342405	<input type="checkbox"/>
発注者 - 大分類	広島県	<input type="checkbox"/>
発注者 - 中分類	(内部部局)	<input type="checkbox"/>
発注者 - 小分類	土木局	<input type="checkbox"/>
発注者コード		<input type="checkbox"/>
受注者名(請負者名)		<input type="checkbox"/>
受注者コード(請負者コード)		<input type="checkbox"/>

ページ 2 / 9

図 5-22 電子納品チェックシステムのチェック結果「工事概要」




図 5-23 チェック結果の印刷内容の選択画面

(3) 境界座標の経度・緯度のチェック

受注者は、電子成果品及び工事帳票の作成後、工事管理ファイルに記入されている経度・緯度情報について確認を行います。

経度・緯度情報のチェックは、電子納品チェックシステムの位置チェック機能を利用します。



図 5-24 電子納品チェックシステム位置チェック機能

(4) 基準点情報の経度・緯度のチェック

受注者は、電子成果品及び工事帳票の作成後、工事管理ファイルに記入されている経度・緯度情報について確認を行います。

経度・緯度情報のチェックに当たっては、インターネットによる地図閲覧サービスなどを利用する方法があります。

ア) 測量成果電子納品「業務管理項目」境界座標入力支援サービス

<http://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/rect/index.html>

イ) 地理院地図（電子国土 Web）

<http://map.gsi.go.jp/>

「測量成果電子納品「業務管理項目」境界座標入力支援サービス」ホームページを利用して、経度・緯度をチェックする方法は次のとおりです。

いずれかの方法を選択し、手順に沿って対象地域を選択

報告書又は図面として添付されている位置図の範囲を指定

緯度経度	
東端:	132°27'38".9
西端:	132°27'28".9
北端:	34°23'50".9
南端:	34°23'42".7

管理ファイルに記入されている経度・緯度が範囲内かを確認

図 5-25 境界座標入力支援サービス（国土地理院）

(5) 目視等による CAD データのチェック

受注者は、すべての図面について「CAD 基準」に適合しているか確認します。なお、CAD データのチェック内容の詳細については「CAD ガイドライン」を参照してください。

- ア) 作図されている内容（データ欠落・文字化け等）
- イ) 適切なレイヤに作図（レイヤの内容確認）
- ウ) 紙図面との整合（印刷時の見え方とデータとの同一性確認）
- エ) 図面の大きさ（設定確認）
- オ) 図面の正位（設定確認）
- カ) 輪郭線の余白（設定確認）
- キ) 表題欄（記載事項等内容確認）
- ク) 尺度（共通仕様書に示す縮尺）
- ケ) 色
- コ) 線
- サ) 文字

確認項目は、9.3. CAD データ成果品チェックシートに示すチェックシートに必要な項目を整理しています。

(6) 電子成果品及び工事帳票のウイルスチェック

ハードディスク上にある電子成果品及び工事帳票を整理した段階で、ウイルスチェックを行います。

ウイルスチェックソフトは特に指定しませんが、最新のウイルスも検出できるようにウイルスチェックソフトは常に最新のデータに更新（アップデート）したものを利用します。

(7) 「道路工事完成図等作成要領」に従った電子成果品のチェック

「道路工事完成図等作成要領」に従った電子成果品のチェックは、「道路工事完成図等チェックプログラム」を用いて完成平面図と道路施設基本データのチェックを行ったあと、「電子納品 Web サイト」で公開している最新の電子納品チェックシステムを用いてチェックを行います。詳細は、「道路工事完成図等作成要領」を参照してください。

なお、「電子納品チェックシステム Ver. 6. 6. 2」以前のバージョンを用いて完成平面図をチェックしたとき、レイヤ名の文字数に関するエラー（メッセージ：【エラー】記述内容が 11 文字を超えています）が発生しますが、エラーではありません。

(8) 電子納品チェックシステムを用いた CAD データのチェック

電子納品チェックシステムのチェック項目は次のとおりです。

1) CAD に関する項目（図面管理項目）**ア) ファイル形式のチェック**

SXF (P21)形式又は SXF (P2Z)形式による保存について、システムによる自動チェックを行います。SXF (P21)形式又は SXF (P2Z)形式以外の場合、他の項目はチェックされません。

イ) 工種に関するチェック

CAD 基準に示す工種を選択していることを、システムによる自動チェックを行います。チェック結果についてエラー表示がないことを確認することで、CAD 基準に従い作成されていることの確認ができます。（新規追加工種もチェックします）

ウ) 図面種類に関するチェック

CAD 基準に示す工種の図面種類について、システムによる自動チェックを行います。チェック結果についてエラー表示がないことを確認することで、CAD 基準に従い作成されていることの確認ができます。（新規追加図面種類もチェックします）

エ) レイヤ名称のチェック

CAD 基準に示す工種や図面種類のレイヤ名について、システムによる自動チェックを行います。チェック結果についてエラー表示がないことを確認することで、CAD 基準に従い作成されていることの確認ができます。（新規追加レイヤもチェックします）

なお、SXF ビューア等のレイヤ名称の確認は、レイヤ名の文字数等の簡易なチェックのみを行うものであることから、SXF ビューア等でエラーにならないレイヤ名についても電子納品チェックシステムでエラーとなる場合は修正してください。

オ) SXF のバージョンのチェック

SXF (P21)形式又は SXF (P2Z)形式のバージョンについてチェックします。

カ) SAF ファイル名のチェック

CAD 基準に示す SAF ファイル名と管理項目で記入した SAF ファイル名の自動チェックを行います。チェック結果についてエラー表示がないことを確認することで、CAD 基準に従い作成されていることの確認ができます。

キ) ラスタファイルのチェック

CAD 基準に示すラスタファイル数とラスタファイル名について自動チェックを行います。チェック結果についてエラー表示がないことを確認することで、CAD 基準に従い作成されていることの確認ができます。

確認項目は、[9.3. CAD データ成果品チェックシート](#)に示すチェックシートに必要な項目を整理しています。

5.9.3. 電子媒体への格納

受注者は、電子成果品及び工事帳票をチェックした結果、エラーが無いことを確認した後、電子媒体に格納します。

使用する電子媒体は、基本的にCD-RまたはDVD-Rとします。CD-R、DVD-Rのファイルサイズに関する規定は特にありませんが、CD-Rについては通常流通していない媒体（650MB、700MB以外の媒体）を使用する場合は、使用の是非を監督職員と受注者で協議により決定してください。DVD-Rについては片面1層（4.7GB）以外の媒体を使用する場合は、使用の是非を発注者と受注者で協議により決定してください。

また、データが大容量となる場合には、発注者と受注者の協議によりBD-Rを使用することも可能です。

電子媒体への格納は、書込みソフト等を利用し、データを追記できない方式で書き込みます。

なお、CD-Rのフォーマットの形式はJoliet、DVD-Rのフォーマットの形式はUDF（UDF Bridge）、BD-Rのフォーマットの形式はUDF 2.6とします。




図 5-26 電子媒体へ格納されるファイル・フォルダのイメージ

5.9.4. ウイルスチェック

受注者は、電子媒体に対し、ウイルスチェックを行います。

ウイルスチェックソフトは特に指定しませんが、最新のウイルスも検出できるようにウイルスチェックソフトは常に最新のデータに更新（アップデート）したものを利用します。

5.9.5. 電子媒体のラベル面の表記

電子媒体のラベル面に記載する項目を次に示します。

- ア) 「施行番号」を記載
- イ) 「工事名称」契約書に記載されている正式名称を記載
- ウ) 「電子媒体の内容」電子媒体の種類（工事完成図書・工事帳票・工事写真）を記載
- エ) 「作成年月」工期終了時の年月を記載
- オ) 「発注者名」発注者の正式名称を記載
- カ) 「受注者名」受注者の正式名称を記載
- キ) 「何枚目／全体枚数」全体枚数の何枚目であるかを記載
- ク) 「ウイルスチェックに関する情報」
 - a) ウイルスチェックソフト名
 - b) ウイルス定義年月日又はパターンファイル名
- ケ) 「フォーマット形式」CD-R の場合は、フォーマット形式・Joliet を明記。DVD-R の場合は、UDF (UDF Bridge) , BD-R の場合は UDF 2.6 を明記
- コ) 「チェック年月日」ウイルスチェックを行った年月日を記載
- サ) 「発注者署名欄」主任監督員が署名※19
- シ) 「受注者署名欄」現場代理人が署名※19

ラベル面には、必要項目を表面に直接印刷，又は油性フェルトペンで表記し，表面に損傷を与えないように留意します。

電子媒体のラベル面へ印刷したシールを貼り付ける方法は，シール剥がれ等による電子媒体や使用機器への悪影響を鑑みて，禁止しています。

電子媒体のラベル面へ印刷したシールを貼り付ける方法は，シール剥がれ等による電子媒体や使用機器への悪影響を鑑みて，禁止しています。



図 5-27 電子媒体への表記（例）

※19 発注者署名欄は「主任監督員」，受注者署名欄には「現場代理人」が署名してください。

5.9.6. 電子媒体が複数枚になる場合の処置

格納するデータの容量が大きく、1枚の電子媒体に納まらず複数枚になる場合は、同一の工事管理ファイル（INDEX_C.XML、INDE_C05.DTD）を各電子媒体に格納します。

この場合、基礎情報の「メディア番号」には、各電子媒体に該当する番号を記入します。

各フォルダにおいても同様に、同一の管理ファイルを各電子媒体に格納します。

また、工事管理ファイルの基礎情報の「メディア番号」は、ラベルに明記してある何枚目/全体枚数と整合を図ります。

電子媒体が2枚になる場合の例を次に示します。




図 5-28 電子媒体が 2 枚になる場合の作成（例）

なお、各フォルダで分割できず、やむを得ない場合は次のとおりとします。




図 5-29 電子媒体が 2 枚になる場合の作成 (例) 【フォルダを分割する場合】

5.9.7. 電子媒体納品書

受注者は、電子媒体納品書に署名・押印の上、電子媒体とともに紙で納品します。

電子媒体納品書の例を次に示します。

電子媒体納品書					
主任監督員 ○○○○様					
受注者（住所）○○県○○市○○町○○番地 （氏名）○○建設株式会社 （現場代理人氏名）○○ ○○ 印					
次のとおり電子媒体を納品します。					
施行番号	00000-0000-0000	工事名	○○○○工事		
電子媒体の種類	規格	単位	数量	納品年月日	備考
CD-R	Joliet	部	2	平成○年○月○日	2枚1式
備考：主任監督員に納品					
1/2：DRAWINGF, REGISTER, BORING を格納					
2/2：BORING, OTHRS, PLAN, MEET を格納					
電子納品チェックシステムによるチェック					
電子納品チェックシステムのバージョン：○. ○. ○					
チェック年月日：平成○年○月○日					

図 5-30 電子媒体納品書（例）

ただし、情報共有システムを利用し、電子媒体による納品を行わない場合、受注者は、情報共有システムによる登録を行った後、電子成果品が各電子納品要領・基準に適用していることを、情報共有システム内にある「チェック」機能により確認します。

エラー等がないことを確認した後、「納品物等一覧」を印刷し、監督職員に納品します。

5.10. 電子成果品及び工事帳票の確認における留意点

監督職員は、納品された電子成果品及び工事帳票を工事検査時まで確認します。

5.10.1. 電子媒体の外観確認

監督職員は、納品された電子媒体に破損のないこと、ラベルが正しく作成されていることを目視で確認します。

5.10.2. ウイルスチェック

監督職員は、納品された電子媒体に対しウイルスチェックを行います。

ウイルスチェックソフトは特に指定しませんが、最新のウイルスも検出できるようにウイルスチェックソフトは常に最新のデータに更新（アップデート）したものを利用します。

5.10.3. 受注者チェック結果の確認

監督職員は、工事完成時に電子成果品及び工事帳票とともに受注者から紙で納品された「電子納品チェックシステム」のチェック結果を確認します。チェック結果の確認事項を次に示します。

- ア) 監督職員は、チェック結果「表紙」のエラー件数が0件であることを確認します。
- イ) 監督職員は、チェック結果「工事概要」の受注者チェック欄にすべてチェックが入っていることを確認するとともに、記載内容に誤りがないかを確認します。
- ウ) 監督職員は、チェック結果「管理ファイルの有無」の地図上にプロットされる境界座標について工事場所とずれがないかを確認します。

監督職員は、電子成果品及び工事帳票が各電子納品要領・基準に適合していることを、「電子納品Webサイト」で公開している最新の「電子納品チェックシステム」により確認します。

「電子納品チェックシステム」のチェック結果の画面を用いた確認事項を次に示します。

- ア) フォルダ構成（画面上での確認）
- イ) 工事管理ファイルについて、工事件名等の工事の基本的な情報の確認
- ウ) 電子成果品及び工事帳票の作成で適用した要領・基準の版、ファイル数量の確認

監督職員のチェック結果は印刷し、受注者から納品された電子成果品及び工事帳票・電子媒体納品書・受注者のチェック結果とともに工事完成検査時に検査会場に準備します。

ただし、情報共有システムを利用し、電子媒体による納品を行わない場合については、監督職員は工事完成時に受注者から納品された「納品物等一覧」を確認し、電子成果品とする対象書類が納品されているかを確認します。

監督職員は、情報共有システム内にある「チェック」機能によりエラーがないことを確認します。

情報共有システムを用いた確認事項を次に示します。

- ア) フォルダ構成（納品物等一覧での確認）
- イ) 「チェック」機能によるエラー確認




図 5-31 電子納品チェックシステムのチェック結果「表紙」




図 5-32 電子納品チェックシステムのチェック結果「工事概要」



図 5-33 電子納品チェックシステムのチェック結果「管理ファイルの有無」

5.10.4. 電子成果品及び工事帳票の内容の確認

監督職員は、電子納品対象とした電子成果品及び工事帳票の電子データが格納されているか、事前協議チェックシートと対比することで電子成果品及び工事帳票の各フォルダを確認します。

(1) 工事完成図【DRAWINGF】

工事完成図は、CAD データを SXF (P21) 形式もしくは SXF (P2Z) 形式に変換して納品します。現時点では、SXF (P21) 形式もしくは SXF (P2Z) 形式に変換する際のデータ欠落や CAD ソフトによる SXF (P21) 形式もしくは SXF (P2Z) 形式の表現の違いがあるおそれがあり、同一の CAD データを利用しても、CAD ソフトによって表示が異なる可能性があります。

そのため、当面は、SXF (P21) 形式もしくは SXF (P2Z) 形式の CAD データを納品するにあたっては、監督職員と受注者ともに、SXF ビューア等を利用して目視確認を行ってください。

また、工事完成図が、SXF (P21) 形式もしくは SXF (P2Z) 形式の CAD データとして「CAD 基準」に基づいて作成されているか確認するために、電子納品チェックシステムによるデータチェックを行ってください。

なお、CAD データの内容については、「CAD 基準」、「CAD ガイドライン」、及び従来どおり照査要領等に従い確認をしてください。

確認項目は、9.3. CAD データ成果品チェックシートに示すチェックシートに必要な項目を整理しています。

(2) 台帳【REGISTER】

台帳のオリジナルファイルを表示し、目視により内容を確認します。

(3) 地質・土質調査成果【BORING】

ファイルの格納イメージや、データの構成については、「地質ガイドライン」を参照してください。

(4) i-Construction データ【ICON】

ファイルの格納イメージや、データの構成については、i-Construction 関連要領等を参照してください。

(5) 打合せ簿【MEET】、施工計画書【PLAN】

打合せ簿及び施工計画書のオリジナルファイルを表示し、目視により内容を確認します。

6. 工事写真（電子）の作成と提出

受注者は、工事写真を施工中に撮影し、工事完成時に施工管理記録として監督職員に提出します。本章では、受注者がデジタルカメラを使用して工事写真の原本を電子媒体で提出する方法を示します。

なお、工事写真は施工管理記録であり、電子成果品ではありません。

工事検査における出来形の確認や工事目的物の引渡後における粗雑工事への対応として短期的に保存が必要な書類です。瑕疵担保期間以降において工事写真の電子データの利用頻度は低いことから長期保存は不要です。

6.1. 作業の流れ

(1) 工事写真の撮影

写真管理基準に基づいて工事写真を撮影します。デジタル写真管理基準に基づき写真ファイル形式、画素数の設定を行って撮影します。

(2) パソコンへの取り込み

デジタルカメラで撮影した写真をPCに取り込みます。

(3) デジタル写真の整理・保管

デジタル写真は、撮影位置や撮影状況の説明に必要な参考図と合わせて、PCに整理します。また、写真管理ファイルは、施工中の写真管理にも利用できるデータであることから、デジタル写真の整理時に作成しておく効果的です。さらに、ハードディスクの破損などでデータを失うリスクがあることから、保管に際してバックアップをとることを奨励します。

(4) 電子媒体への格納

工事写真を電子媒体に格納し、ウイルスチェックにより電子媒体のチェックを行い、CDラベルを作成します。

(5) 工事写真の提出

受注者は、工事完成時に工事写真の電子データを格納した電子媒体を監督職員に提出します。

(6) ウイルスチェック

監督職員は、提出された電子媒体に対しウイルスチェックを行います。ウイルスチェックソフトは特に指定しませんが、最新のウイルスも検出できるようにウイルスチェックソフトは常に最新のデータに更新（アップデート）したものを利用します。

ただし、情報共有システムを利用することで、「工事帳票」と同様に取り扱うことが出来ます。

6.2. 工事写真データ【PHOTO】

6.2.1. 写真ファイル等の作成

(1) デジタルカメラの設定

写真ファイルのファイル形式は JPEG とします。撮影については、事前（撮影前）にデジタルカメラの日付、撮影モード等におけるデジタルカメラの有効画素数を確認してから撮影するようにしてください。

なお、デジタルカメラの有効画素数は、黒板の文字が判読できる 100～300 万画素程度※20 とします。

(2) 工事写真の撮影

「写真管理基準」に示される写真撮影には、「撮影頻度」と「提出頻度」があります。「撮影頻度」とは、「使用材料の形状寸法について品目毎に 1 回」など、受注者が各工事段階で撮影する工事写真の撮影頻度を示したものです。「提出頻度」とは、撮影した工事写真のうち、工事写真帳に貼付整理し提出する枚数を示したものです。

さらに、「デジタル写真基準」では、工事の全体概要を把握し易くするための「代表写真」があります。

そのため、「代表写真」の撮影箇所については、監督職員と受注者の協議により決定してください。また、撮影頻度写真、提出頻度写真、代表写真は、写真ごとに写真管理項目の記入内容が異なりますので、表 6-1 を参照してください。




図 6-1 工事写真及び参考図のファイルの取扱

※20 100 万画素程度：各メーカーによって違いはありますが、ファイル容量は 100 万画素で 300KB～600KB 程度。

表 6-1 工事写真の提出方法と写真管理項目の記入内容

写真管理基準	デジタル写真管理 情報基準	写真管理項目の記入内容（「写真-大分類」が「工事」の場合）		
		【代表写真】	【提出頻度 写真】	【写真区分】，【工種】，【種別】，【細別】
撮影頻度	撮影頻度写真	0	0	記入不要（任意記入可）
提出頻度	提出頻度写真	0	1	<ul style="list-style-type: none"> ・【写真区分】必須記入 ・【写真区分】＝“品質管理写真”の場合 【工種】必須記入 ・【写真区分】＝“出来形管理写真”の場合 【工種】必須記入 【種別】任意記入 【細別】任意記入
	代表写真 ※提出頻度写真のうち、工事の全体概要や、当該工事で重要となる写真 ※提出頻度が不要以外の写真が対象	1	1	

(3) デジタル写真の PC への取り込み

デジタルカメラにより撮影した写真ファイルを PC に取り込む際、取り込み方法によっては、写真ファイルの更新日時が変更されることがあります。

また、画像の編集ソフト等で閲覧した場合、未編集であっても写真ファイルを上書更新すると Exif 情報※21 が欠落する場合がありますので、事前に取り込み状況を確認するよう留意してください。

(4) デジタル写真の整理


写真ファイルを「デジタル写真基準」に示される撮影頻度に基づき選別し、PHOTO フォルダのサブフォルダである PIC フォルダに格納します。

撮影位置や撮影状況等の説明に必要な撮影位置図、平面図、凡例図、構造図等の参考図を格納する場合は、参考図ファイルとして PHOTO フォルダのサブフォルダである DRA フォルダに格納します。

参考図ファイルのファイル形式は JPEG 又は TIFF としますが、監督職員の承諾を得た上で、JPEG 又は TIFF 以外の形式とすることが可能です。

※21 Exif 情報：デジタルカメラの画像データの中に埋め込むデータフォーマット。写真ファイルの Exif 情報は、写真ファイルを Windows エクスプローラ等で詳細表示することで「名前」「種類」「写真の撮影日」「サイズ」「カメラのモデル」「大きさ」等確認することができます。

表 6-2 土木工事における工事写真のフォルダとファイルの構成

フォルダ	オリジナルファイル フォルダ	格納する電子成果品	ファイル形式
	電子媒体ルート 工事に関する基礎情報及び電子成果品の構成等を記入した工事管理ファイルを格納します。	・工事管理ファイル ・DTD	  INDEX_C.XML INDE_C05.DTD (工事管理ファイル)
	写真フォルダ 写真に関する電子成果品を格納します	・写真管理ファイル ・DTD	  PHOTO.XML PHOT005.DTD (写真管理ファイル)
	写真フォルダ	・写真ファイル	 JPEG ファイル (デジタル写真)
	参考図フォルダ	・参考図ファイル	 JPEG, TIF, 他ファイル (参考図)

(5) 銀塩カメラを一時的に使用した場合の措置

デジタルカメラが一時的に使用できず銀塩カメラで撮影した場合に現像した写真をスキャナで取り込む場合は、1枚の写真を1ファイルとします。

このような写真を電子媒体により提出する場合は、写真管理ファイルの〔撮影年月日〕に、写真を実際に撮影した年月日を、〔写真情報〕 - 〔受注者説明文〕に、銀塩カメラで撮影した理由を記入します。

なお、銀塩カメラを使用した場合は、写真管理項目に記入する〔撮影年月日〕とファイル作成日が合わないことから、撮影後に銀塩カメラを使用した年月日を監督職員に報告してください。

6.2.2 写真管理ファイルの作成





PHOTO.XML

工事写真・管理ソフト等を利用し、作成



PHOT005.DTD

「工事完成図書等に係わる DTD, XML 出力例」から取得

写真管理ファイル PHOTO.XML を作成する際には、PHOT005.DTD を「電子納品 Web サイト」から取得し、PHOTO フォルダへ格納します。

なお、管理ファイルは、市販の工事写真管理ソフト等を利用した場合、容易に作成することができます。

http://www.cals-ed.go.jp/cris_dtdxml/

図 6-2 写真管理ファイル及び DTD

6.2.3. 写真ファイル・参考図ファイルの命名

写真ファイルの命名規則を次に示します。

- ア) ファイル名・拡張子は半角英数大文字とします。
- イ) ファイル名は「Pnnnnnnn.JPG」とします。




図 6-3 写真ファイルのファイル命名（例）

参考図ファイルの命名規則を次に示します。

- ウ) ファイル名・拡張子は半角英数大文字とします。
- エ) ファイル名は「Dnnnnnnn.JPG」又は「Dnnnnnnn.TIF」とします。※22




図 6-4 参考図ファイルのファイル命名（例）

※22 参考図ファイルの記録形式は、監督職員の承諾を得た上で、JPEG、TIFF 以外の形式とすることが可能です。

6.2.4. 工事写真フォルダ（PHOTO）の格納イメージ

工事写真フォルダ（PHOTO）のフォルダ及びファイルの格納イメージを次に示します。




図 6-5 工事写真フォルダ（PHOTO）の格納イメージ

6.3. 工事写真（電子）の電子媒体への格納

受注者は、工事写真管理ソフト等を使用して「デジタル写真基準」に基づき写真管理ファイル、写真ファイル・参考図ファイルを出力し、「電子納品要領（工事）」に準拠した工事管理ファイル（INDEX_C.XML）及び DTD と合わせて電子媒体へ格納し、CD ラベルを作成します。電子媒体の表記は、「5.9.5 電子媒体のラベル面の表記」に準じて作成し、「電子媒体の内容」には、工事写真と記載します。電子媒体が複数枚になる場合は、「5.9.6 電子媒体が複数枚になる場合の処置」に準じて作成します。

電子媒体への格納後、電子成果品及び工事帳票と同様ウイルスチェックにより電子媒体のチェックを行ってください。




図 6-6 電子媒体に格納される工事写真のイメージ

6.4. 工事写真（電子）の提出

受注者は、工事完成時に工事写真の電子データを格納した電子媒体を監督職員に提出します。

7. 検査

検査（完成検査，部分引渡し検査，中間検査）において，検査職員は，契約図書及び施工計画書等と，出来形・品質管理資料などの工事帳票や工事写真を対比しながら，工事目的物が契約どおり施工されているか確認します。施工中に電子的に情報交換・共有した工事書類（電子データ）を利用して電子検査を行います。

電子成果品は，工事目的物と同じく工事の成果品の一つであることから，検査職員は工事完成検査においてその内容を確認します。

なお，設計図書に基づき工事完成図等に記載が必要な数値や項目等については，検査職員が電子成果品と別に納品される紙の成果品を目視で確認を行います。

本章では，工事完成検査における検査職員による工事完成図書の具体的な検査方法，及び各検査における工事書類（電子）の電子検査方法の概要について記述します。

7.1. 工事完成図書の検査

受注者は，工事目的物の維持管理に必要な長期保存すべき工事完成図書として「工事完成図」及び「工事管理台帳」を工事完成時に納品します。これらは，工事完成時に紙と電子データ両方で納品する成果品です。このほか，地質データ及びその他資料データを電子納品する場合があります。

表 7-1 工事完成図書一覧

	工事完成図書の種類	備考
紙の成果品	工事完成図	CAD データの印刷物
	工事管理台帳	台帳データの印刷物
	電子媒体納品書	
	CAD データ成果品チェックシート	
	電子成果品チェック記録	電子納品チェックシステムによるチェック結果の印刷物
電子成果品	工事完成図の CAD データ	SXF 形式
	台帳データ	生コンクリート品質記録表等
	地質データ	TRABIS データ等
	その他資料データ	道路施設基本データ
	i-Construction データ	

表 7-2 工事完成図書一覧

(情報共有システムを利用し、電子媒体による納品を行わない場合)

	工事完成図書の種類	備考
紙の成果品	工事完成図	CAD データの印刷物
	工事管理台帳	台帳データの印刷物
	納品物等一覧	
	CAD データ成果品チェックシート	
	電子成果品チェック記録	電子納品チェックシステムによるチェック結果の印刷物 ※
電子成果品	工事完成図の CAD データ	SXF 形式
	台帳データ	生コンクリート品質記録表等
	地質データ	TRABIS データ等
	その他資料データ	道路施設基本データ
	i-Construction データ	

※CAD データの確認のため、受注者は「電子納品チェックシステム」を使用して工事完成図フォルダ (DRAWING) を確認した「チェック結果」を納品する必要があります。

7.1.1. 紙の成果品の検査

検査職員は、紙の成果品である各種図面（または各種台帳）を見比べながら設計図書で求める内容が適正に記載されているか、それぞれの整合がとれているか確認します。

7.1.2. 電子成果品の検査

(1) 電子媒体の外観確認

検査職員は、電子媒体に破損がないこと、ラベルが正しく作成されているか、監督職員／受注者の署名があるかを確認します。

(2) 電子成果品のチェック

検査職員は、事前協議チェックシートから当該工事における地質調査の有無などを把握し、電子成果品として納品を求める項目を確認します。

検査職員は、電子媒体納品書及び受注者及び監督職員が最新の「電子納品チェックシステム」を使用して電子成果品を確認した「チェック結果」を確認します。

なお、工事写真は電子成果品ではないことから、格納された電子媒体の「電子納品チェックシステム」を使用したチェックは省略できます。工事帳票は電子成果品と併せて電子納品することから、「電子納品チェックシステム」を使用したチェックを行います。

検査職員は、電子成果品及び工事帳票の電子データが電子媒体に格納されているか確認します。
(パソコンの画面上での確認)

なお、工事完成図の CAD データや台帳データの内容は、それらを印刷した紙の成果品を確認していることから、検査職員がパソコンの画面上で確認する必要はありません。

ただし、情報共有システムによる納品を行う場合には、次のとおりとする。

検査職員は、事前協議チェックシートから当該工事における地質調査の有無などを把握し、電子成果品として納品を求める項目を確認します。

検査職員は、納品物等一覧及び受注者が最新の「電子納品チェックシステム」を使用して電子成果品（CAD データ）を確認した「チェック結果」を確認します。

なお、工事写真は電子成果品ではないことから、これらが格納された電子媒体の「電子納品チェックシステム」を使用したチェックは省略できます。

検査職員は、工事完成図の CAD データや台帳データの内容は、それらを印刷した紙の成果品を確認していることから、検査職員がパソコンの画面上で確認する必要はありません。

7.2. 工事書類の検査

7.2.1. 紙の工事書類の検査

受注者は、施工中に紙で交換・共有した工事書類を検査会場に持参し、検査職員の検査を受けます。検査後、受注者は、工事書類を持ち帰り保管します。

なお、監督職員は、受注者から適宜提出される工事書類を整理し、保管します。

7.2.2. 工事書類の電子検査

(1) 電子検査の準備

受注者は、工事書類の電子検査の実施の有無について監督職員と事前協議し、電子検査に必要な機器を準備します。

なお、工事書類（電子）の電子検査の実施の有無については、「9.2. 事前協議チェックシート（土木工事中）」に記載している事前協議チェックシートを利用して事前協議を行い、決定します。

(2) 工事写真の電子検査

受注者がデジタルカメラで写真撮影し、工事写真管理ソフト等で「デジタル写真基準」で定める電子データを監督職員へ提出する場合は、原則として工事写真（電子）を利用して電子検査を行います。

受注者は、工事写真の電子データを電子検査用パソコンに保存し、工事写真管理ソフト等を利用して工事写真を表示し、電子検査を行います。

具体的な電子検査方法は「ASP 活用ガイドライン」を参照してください。


(3) 工事帳票の電子検査

受発注者が工事施工中に情報共有システムを利用して電子的に交換・共有した工事帳票（電子）を利用して電子検査を行います。


受注者は、原則として「電子納品要領（工事）」に準拠したフォルダ構成で電子検査用パソコンへ出力し、電子検査支援システム等を利用して工事帳票を表示し、電子検査を行います。

なお、施工計画書等の計画関係書類は、工事帳票（電子）と対比して確認する必要があることから、受注者が紙に印刷して用意します。

具体的な電子検査方法は、「ASP 活用ガイドライン」を参照してください。




(a) 電子成果品, 工事帳票の準備例



(b) 工事写真の準備例

図 7-1 電子検査の準備 (例)



8. 保管管理

8.1. 電子成果品の保管（長期保存の書類）

発注者は、工事完成検査で検査職員の確認を受けた電子成果品を保管します。電子成果品は工事目的物が供用される限り長期的に保存が必要な電子データです。

発注者は、電子媒体の保管に加えて電子納品・保管管理システムへの登録等の手段により適切に長期保存してください。

なお、電子成果品の保管管理にあたっては次の特徴があることに留意することが必要です。

- ア) CD などの電子媒体は紙媒体の情報と比べて非常に劣化しやすい。
- イ) 電子データを利用するためには電子媒体からデータを読み取る装置や電子データを表示するための PC、ソフトウェアが必要となるが、これらは絶えず進歩し、古いものは使えない場合がある。

8.2. 工事帳票（電子）の保管（短期保存の書類）

発注者は電子納品された工事帳票を電子媒体の保管に加えて、電子納品・保管管理システムに登録し、保存期間の満了まで適切に保管してください。

8.3. 工事写真（電子）の保管（短期保存の書類）

工事完成検査で検査職員の確認を受けた後、発注者は、受注者が工事完成時に提出した工事写真の電子データを保管します。工事写真は瑕疵担保期間まで短期的に保存すべき書類であることから、発注者は保存期間の満了まで適切に保管してください。

【参考資料編】

9. 参考資料

9.1. スタイルシート (XSL ファイル) の活用

スタイルシート (XSL※23 ファイル) の活用は、検査時や納品後の電子成果品閲覧時のビューアとして利用することを目的としています。

各管理ファイルのスタイルシート (XSL ファイル) の作成は任意です。

スタイルシート (XSL ファイル) を作成する場合は、XSL に準じて作成し、各管理ファイルと同じフォルダに格納します。

「電子納品要領 (工事)」では、各管理ファイルのスタイルシート (XSL ファイル) のファイル名は「INDE_C.XSL」、 「REGISTER.XSL」、 「OTHR05.XSL」とすることが定められています。

スタイルシート (XSL ファイル) を利用することにより、XML で記述された情報が日本語を使用したわかりやすい形式で表示することができます。

ここでは、スタイルシート (XSL ファイル) を利用した図面管理ファイルの表示例を次に示します。

なお、市販の電子成果品作成支援ツール等には、スタイルシート (XSL ファイル) 作成支援機能を備えたものもあります。

共通情報	適用要領基準	土木 201706-01
	対象工種・数量	001
	追加工種	追加対象工種・数値
		追加対象工種・概要
	サブフォルダ	追加サブフォルダ名称
		追加サブフォルダ名称の概要
ソフトウェア用 TAG		〇〇電子成果品作成支援ツール

図面情報																				
図面名	図面ファイル名	作成者名	図面ファイル作成ソフトウェア名	縮尺	図面番号	対象工種 (数値)	追加図面種類		格納サブフォルダ	測地系	基準点情報					その他				
							追加図面種類-略語	追加図面種類-概要			緯度経度		平面直角座標			新規レイヤ		受注者説明文	発注者説明文	予備
											基準点情報-経度	基準点情報-緯度	基準点情報-平面直角座標-番号	基準点情報-平面直角座標-X座標	基準点情報-平面直角座標-Y座標	新規レイヤ-略語	新規レイヤ-概要			
平面図	D0PL0010.P21	〇〇設計株式会社	〇〇CAD Ver. 1.0	1:1000	1	001				01	0352250	1384115	06	-8298.682	-34857.294	D-BGD-TXT	現況地物における文字列			
縦断面図	D0PF0020.P21	〇〇設計株式会社	〇〇CAD Ver. 1.0	1:100	2	001														
標準横断面図	D0SS0030.P21	〇〇設計株式会社	〇〇CAD Ver. 1.0	1:100	3	001														
小構造物図	D0LS0040.P21	〇〇設計株式会社	〇〇CAD Ver. 1.0	zushi	4	001														

図 9-1 スタイルシート (XSL ファイル) を利用した表示 (例)

※23 XSL (eXtensible Style Language) : XML 文書の書式 (体裁) を指定するスタイルシートを提供する仕様です。XSL を使用すると、XML で記述されたものを表形式などで見ることが出来ます。

9.2. 事前協議チェックシート（土木工専用）

土木工事において電子納品・電子検査を円滑に行うための事前協議チェックシートの例を次に示します。

なお、地質・土質調査の事前協議チェックシートについては、「地質ガイドライン」の参考資料に添付されています。

電子納品・電子検査 事前協議チェックシート（土木工専用）

(1) 工事管理情報

施行番号				
工事名称				
【農林水産局の案件のみ記載】 情報共有システム対象案件	<input type="checkbox"/>	対象	<input type="checkbox"/>	対象外※1

※1 情報共有システムを利用しない場合は工事帳票の交換・共有は紙で行う

(2) 適用要領・基準類及びガイドライン※2

広島県	年月	確認事項
工事完成図書の電子納品等要領	平成 29 年 06 月	
電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】	平成 30 年 08 月	
デジタル写真管理情報基準	平成 29 年 06 月	
広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン	平成 28 年 06 月	

資料の入手先 <https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/nouhin/index02.html>
<http://hiroshima.nec-calsec.com/document/guidline.pdf>

国土交通省	年月	確認事項
工事完成図書の電子納品等要領※3	平成 28 年 03 月	
CAD 製図基準※4	平成 29 年 03 月	
デジタル写真管理情報基準※3	平成 28 年 03 月	
地質・土質調査成果電子納品要領	平成 28 年 10 月	
CAD 製図基準に関する運用ガイドライン※4	平成 29 年 03 月	
電子納品等運用ガイドライン【土木工事編】※3	平成 30 年 03 月	
電子納品等運用ガイドライン【地質・土質調査編】	平成 30 年 03 月	
土木工事の情報共有システム活用ガイドライン	平成 26 年 07 月	

資料の入手先 http://www.cals-ed.go.jp/cr_i_point/

※2 情報共有システムを利用する場合は情報共有システムでの案件の適用年月に準ずる

※3 参考資料

※4 農林水産局所管事業【農業農村整備関係事業】（農地海岸を除く）については、次の表に読み替える

農林水産省（農林水産局の案件）※5	年月	確認事項
電子化図面データの作成要領（案）	平成 23 年 03 月	
電子化図面データの作成運用ガイドライン（案）	平成 24 年 03 月	

資料の入手先 http://www.maff.go.jp/j/nousin/seko/nouhin_youryou/doboku.html

※5 情報共有システムでは、農林水産省の適用要領・基準及びガイドラインは適用対象外

(3) 利用ソフト等

対象書類	ファイル形式 (拡張子)	発注者利用ソフト (バージョンを含めて記載)	受注者利用ソフト (バージョンを含めて記載)
工事帳票	WORD 形式 (.DOC,.DOCX)	Microsoft Word 2010	
	EXCEL 形式 (.XLS,.XLSX)	Microsoft Excel 2010	
	PDF 形式 (.PDF)	Adobe Reader DC (閲覧)	
	その他 (必要に応じて 拡張子を記載)		
工事写真	JPEG 形式 (.JPG,.JPEG) または TIFF 形式 (.TIF,.TIFF)	Windows photo viewer	
工事完成図	SXF 形式 (.P21,.P22)	DynaCAD	
	PDF 形式 (.PDF) ※6	Adobe Reader DC (閲覧)	

※6 発注者から CAD データの提供が無い場合に限り、PDF 形式も可能とする

(4) 工事写真の撮影と提出方法

撮影の設定項目	内容	確認
有効画素数	黒板の文字及び撮影対象が確認できることを指標 (100 万画素程度) として設定する。※7	<input type="checkbox"/>
日付	撮影前に日付の設定がされていることを確認する。	<input type="checkbox"/>
提出方法	提出頻度ではなく、撮影頻度に基づく写真を提出する。	<input type="checkbox"/>
	写真データの提出方法を確認する。	情報共有システム <input type="checkbox"/> 又は 電子媒体※8 <input type="checkbox"/>

※7 目的物及び黒板の文字等が確認できる範囲で適切な有効画素数で撮影する。不要に大きな有効画素数は、ファイル容量が大きくなり、操作性も低くなる

※8 写真は電子媒体 (CD, DVD 等) で提出する。情報共有システムに登録する場合、電子媒体での提出は必要ない

(5) 発注図 (変更図面も含む) の貸与

発注図の貸与方法	<input type="checkbox"/> 電子媒体	<input type="checkbox"/> 情報共有システム ※9	<input type="checkbox"/> 電子メール	<input type="checkbox"/> その他 ()
----------	-------------------------------	---	--------------------------------	----------------------------------

※9 情報共有システムで貸与する場合、メニュー「共有書類・検査支援」もしくは「コミュニケーションの連絡機能」を利用する

(6) 電子成果品のフォルダ・ファイル構成(工事完成図書及び工事帳票)

フォルダ サブフォルダ	ファイル名	作成者 (受注者)		備考
		該当 あり	該当 なし	
<root>	INDEX_C.XML, INDE_C05.DTD ※10	☑	-	データ作成必須
DRAWINGF ※11	DRAWINGF.XML, DRAW04.DTD	☑	-	データ作成必須
	工事完成図	☑	-	データ作成必須
REGISTER※12	REGISTER.XML, REGISTER05.DTD	☐	☐	対象書類がない場合、不要
ORG001	施設管理台帳	☐	☐	
ORG002	品質記録台帳	☐	☐	
ORG003	その他	☐	☐	
BORING	BORING.XML, BRG0200.DTD	☐	☐	ボーリング等の地質調査を実施しない場合、不要
DATA	ボーリング交換用データ	☐	☐	
LOG	電子柱状図	☐	☐	
DRA	電子簡略柱状図	☐	☐	
PIC	ボーリングコア写真	☐	☐	
TEST	土質試験及び地盤調査	☐	☐	
OTHR	その他の地質・土質調査成果	☐	☐	
OTHR※12	OTHR.XML, OTHR05.DTD	☐	☐	利用しない
ORG003	その他	☐	☐	
ORG999	道路施設基本データ	-	-	
ICON	i-Construction データ	☐	☐	実施しない場合、不要
PLAN※13	PLAN.XML, PLAN05.DTD	☐	☐	対象書類がない場合、不要
ORG	施工計画書オリジナルファイル	☐	☐	
MEET※13	MEET.XML, MEET05.DTD	☐	☐	対象書類がない場合、不要
ORG	打合せ簿オリジナルファイル	☐	☐	

※10 INDEX_C.XML, INDE_C05.DTD ファイルは情報共有システムで「案件基本情報」を入力することで作成できるので、必ず受注者が入力・登録をおこなう（ただし、農林水産局の案件については、入力・登録は任意）

※11 工事完成図書は、発注者から発注図CADデータの提供の有無にかかわらず、電子納品の対象となる。発注者からCADデータの提供が無い場合に限る。PDF形式での納品ができるものとする。ただし、拡張子以外のファイル名はCAD製図基準のファイル命名規則に準ずること

※12 REGISTERとOTHRのサブフォルダを情報共有システムに登録する際は、上記以外のサブフォルダ名と日本語サブフォルダ名しか登録できないので注意すること

※13 情報共有システムを利用し、電子成果品の電子媒体による納品を行わない場合の工事帳票は(7)電子成果品のフォルダ・ファイル構成(工事帳票)のとおりとする。

(7) 電子成果品のフォルダ・ファイル構成（工事帳票）

フォルダ サブフォルダ	ファイル名	作成者 (受注者)		備考
		該当 あり	該当 なし	
<root>	INDEX_C.XML, INDE_C05.DTD ※10	<input checked="" type="checkbox"/>	-	データ作成必須
PLAN	PLAN.XML, PLAN05.DTD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	対象書類がない場合、不要
ORG	施工計画書オリジナルファイル	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
MEET	MEET.XML, MEET05.DTD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	対象書類がない場合、不要
ORG	打合せ簿オリジナルファイル	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
OTHR※12	OTHR.XML, OTHR05.DTD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ORG001	設計図書	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ORG002	契約関係書類	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

(8) 検査対象書類

1) 工事完成図書

電子成果品を電子データ登録サーバへオンライン（情報共有システム）により納品する場合

区分	書類名称	検査対象	備考
紙の成果品	工事完成図	紙	完成時に監督職員へ納品済み
紙の成果品	工事管理台帳	紙	完成時に監督職員へ納品済み
紙の成果品 (電子納品関係書類)	納品物等一覧(受注者)	紙	完成時に監督職員へ納品済み
	CAD データ成果品チェックシート	紙	完成時に監督職員へ納品済み
	国土交通省電子納品チェックシステムの チェック結果(受注者)※14	紙	完成時に監督職員へ納品済み

※14 CADデータの確認のため、受注者が「電子納品チェックシステム」を使用して工事完成図フォルダ(DRAWINGF)をチェックすること

電子成果品を電子媒体により納品する場合

区分	書類名称	検査対象	備考
電子成果品	工事完成図書及び工事帳票	電子媒体	完成時に監督職員へ納品済み
紙の成果品	工事完成図	紙	完成時に監督職員へ納品済み
紙の成果品	工事管理台帳	紙	完成時に監督職員へ納品済み
紙の成果品 (電子納品関係書類)	電子媒体納品書	紙	完成時に監督職員へ納品済み
	CAD データ成果品チェックシート	紙	完成時に監督職員へ納品済み
	国土交通省電子納品チェックシステムの チェック結果(受注者)※15	紙	完成時に監督職員へ納品済み
	国土交通省電子納品チェックシステムの チェック結果(発注者)※15	紙	

※15 作成した電子成果品が各電子納品要領・基準に適合していることを「電子納品チェックシステム」を利用してチェックすること

3) 工事写真

フォルダ構成	書類名称	検査対象	用意する者
	工事写真	電子	受注者

(8) 電子検査

機器の準備	検査に必要な機器、ソフトウェア等については、受注者が準備することを原則とする。	確認事項
受注者準備	□パソコン □プロジェクタ □スクリーン □補助モニタ □その他()	

検査方法等	□紙 □電子を利用 □紙、電子の併用 □情報共有システムを利用
対象電子情報	□工事書類 □完成図面 □写真 □その他()

2) 工事帳票

フォルダ構成		書類名称	検査対象	用意する者
施工計画	計画書	施工計画書	紙・電子※16	受注者
	設計照査	設計図書の照査確認資料		
		工事測量成果表		
		工事測量結果		
施工体制	施工体制台帳	電子※17※18		
	施工体系図			
施工管理	打合せ簿		工事打合簿	
	関係機関協議		関係機関協議資料	
	近隣協議		近隣協議資料	
	材料確認		材料確認書	
	段階確認		段階確認書	
	確認・立会		確認・立会依頼書	
安全管理			工事事故報告	
工程管理	履行報告		工事履行報告書	
出来形管理	出来形管理資料		出来形管理図表	
	数量計算書		出来形数量計算書	
品質管理	品質管理資料		品質管理図表	
	品質証明資料		材料品質証明資料 品質証明書	
その他	報告書等		新技術活用関係資料 総合評価実施報告書	
	建設リサイクル		再生資源利用計画書（実施書） 再生資源利用促進計画書（実施書）	
	創意工夫	創意工夫・社会性等に関する実施状況		
	現場環境改善	現場環境改善の実施状況		

- ※16 情報共有システム内の電子データの印刷、またお打ち合わせで使用したものを準備すること
- ※17 原則として電子検査を行うが、検査時に対比をしながら内容確認が必要な書類については監督職員と協議し電子データを印刷したものを用意しておくこと
- ※18 受注者が第三者から受け取った紙の書類の原本または監督員を経由して発注者に提出する書類については情報共有システムにより提出が出来ないため紙の書類を提出するものとする

3) 工事写真

フォルダ構成	書類名称	検査対象	用意する者
	工事写真	電子	受注者

(9) 電子検査

機器の準備	検査に必要な機器、ソフトウェア等については、受注者が準備することを原則とする。	確認事項
受注者準備	<input type="checkbox"/> パソコン <input type="checkbox"/> プロジェクタ <input type="checkbox"/> ロスクリン <input type="checkbox"/> 追加モニタ <input type="checkbox"/> その他（ ）	
検査方法等	<input type="checkbox"/> 紙 <input type="checkbox"/> 電子を利用 <input type="checkbox"/> 紙、電子の併用 <input type="checkbox"/> 情報共有システムを利用	
対象電子情報	<input type="checkbox"/> 工事書類 <input type="checkbox"/> 完成図面 <input type="checkbox"/> 写真 <input type="checkbox"/> その他（ ）	

図 9-2 事前協議チェックシート（例）

9.3. CAD データ成果品チェックシート

土木工事において電子納品・電子検査を円滑に行うためのCADデータ成果品チェックシートの例を次に示します。

CAD データ成果品チェックシート（土木工事用）

(1) 共通情報

施行番号	-	-	
工事名称			
チェック実施日	年 月 日		

(2) 適用要領基準

工事に使用した要領基準	工事完成図書の子納品等要領【国土交通省】平成28年3月 工事完成図書の子納品等要領【広島県】平成29年6月
CAD に使用した要領基準	<input type="checkbox"/> CAD製図基準【国土交通省】平成29年3月
	<input type="checkbox"/> CAD製図基準【国土交通省】平成28年3月
利用したチェックシステム※1	電子納品チェックシステム（国土交通省）Ver.

※1 利用したチェックシステムのバージョンを記入する。チェックシステムは「電子納品Webサイト」で公開している最新の電子納品チェックシステムを使用する。
公開先：http://www.cals-ed.go.jp/edc_download/

(3) 電子納品チェックシステムによる確認【受注者】

チェック項目	必要度	検査結果	備考
1 ファイル形式	必須	チェック結果による※3	基準に示すP21形式もしくはP22形式で納品されていることを確認する。※2
2 図面管理項目	必須		基準に示す管理項目に従い正しく記入されていることを確認する。
3 工種	必須		基準で定義されている34工種または追加工種を利用していることを確認する。
4 図面種類	必須		基準に示す図面種類を利用していることを確認する。
5 図面ファイル名	必須		基準に示す図面ファイルを利用していることを確認する。
6 新規追加ファイル名	必須		受発注者間で協議した新規追加ファイルを利用していることを確認する。
7 レイヤ名	必須		基準に示す管理項目に従い正しく記入されていることを確認する。
8 新規追加レイヤ名	必須		受発注者間で協議した新規追加レイヤを利用していることを確認する。
9 SXFのバージョン	必須		CADソフトから出力されるデータのSXFのバージョンが正しく記入されているか確認する。
10 SAFファイルの有無	必須		SAFファイルの有無、枚数、ファイル名が正しく記入されているか確認する。
11 ラスタファイルの有無	必須		ラスタファイルの有無、枚数、ファイル名が正しく記入されているか確認する。

※2 発注者からCADデータの提供が無い場合限り、PDF形式での納品ができるものとする。ただし、拡張子以外のファイル名はCAD製図基準のファイル命名規則に準ずること。

PDF形式での納品に限り、XML要素内容エラーが発生することを認める。（[エラー]ファイル名が命名規則にありません。）ただし、拡張子以外のファイル名がCAD製図基準のファイル名になっていることを確認すること。

※3 チェックした結果を印刷し、CADデータ成果品チェックシートに添付して納品すること。

(4) SXF ビューア等による目視確認【発注者】【受注者】

チェック項目※4※5	必要度	検査結果		備考
		受注者	発注者	
12 作図されている内容	必須	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	作図されている内容が正しく記述されていることを確認する。
13 適切なレイヤに作図	必須	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	作図されている内容が正しく記述されていることを確認する。
14 紙図面との整合	必須	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	印刷(納品)された紙図面と CAD 図面との整合を確認する。
15 表題欄	必須	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	基準に従い表題欄が作図されていることを確認する。
16 図面の大きさ	任意	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	図面の大きさ (A1) を確認する。
17 図面の正位	任意	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	図面の正位 (構) を確認する。
18 輪郭線の余白	任意	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	輪郭線の余白を確認する。
19 尺度	任意	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	基準で示す尺度に従い作図されていることを確認する。
20 色	任意	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	基準で示す色に従い作図されていることを確認する。
21 線	任意	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	基準で示す線に従い作図されていることを確認する。
22 文字	任意	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	基準で示す文字に従い作図されていることを確認する。

※4 受注者においては、No.12～No.15に関する事項は、全ての図面を確認の対象として実施する。ただし、No.16～No.22についての確認は任意とする。

※5 発注者においては、No.12～No.22に関する事項は、全ての図面を確認の対象とするのではなく、抜き取り確認を実施する。

9.4. 用語解説

A

ASP (エーエスピー, Application Service Provider)

インターネット上で利用できるアプリケーションソフトのレンタル等の有償サービス事業者をいいます。

ASP で提供されるサービスは、電子掲示板、ファイル保管管理等の機能を持つ情報共有ソフト等があります。ASP は、各種業務用ソフト等のアプリケーションソフトをデータセンター等において運用し、ソフト等をインターネット経由でユーザー（企業）に提供しています。

C

CAD (キャド, Computer Aided Design)

設計者がコンピュータの支援を得ながら設計を行うシステムのことをいいます。図形処理技術を基本としており、平面図形の処理を製図用途に応用したものを2次元CAD、3次元図形処理を製品形状の定義に利用したものを3次元CADといいます。デザイン、製図、解析など設計の様々な場面で活用されます。

CALS/EC (キャルスイーシー, Continuous Acquisition and Life-cycle Support/Electronic Commerce)

「公共事業支援統合情報システム」の略称です。

従来は紙で交換されていた情報を電子化するとともに、ネットワークを活用して各業務プロセスをまたぐ情報の共有・有効活用を図ることにより、公共事業の生産性向上やコスト削減を実現するための取組みです。

CALS とは、企業間や組織間において、事業や製品等の計画、設計、製造、運用、保守に至るライフサイクルの各段階間や関係者間で発生する各種情報を電子化し、その伝達、共有、連携、再利用を効率的に行いコストの削減や生産性の向上を図ろうとする活動であり、概念です。

EC とは、電子化された商取引を意味します。国土交通省では公共事業の調達行為の一部をインターネットで行っています。

CD-R (シーディーアール, Compact Disc Recordable)

データの記録専用の CD です。

記録する方式により一度だけ書き込める方式と追記が可能な方式があります。ただし、書き込まれたデータは消去できません（論理的に認識できないようにすることはできます）。

容量は、現在では700MB程度までが主流であり、さらに拡張したものもあります。標準的な論理フォーマットには、ISO9660等があります。

D

DTD (ディーティーディー, Document Type Definition)

XML等で文書を記述する際、タグを利用して、データの要素・属性、構造（見出し、段落等）を定義するものです。（※XML⇒「XML」の項、参照。）

DVD-R (ディーバイディーアール, Digital Versatile Disk Recordable)

DVD-R は、記録型 DVD の規格の一つであり、1 度だけ書きこみが行える追記型 DVD のことです。DVD-ROM や DVD-RAM など他の DVD 規格とも互換性があります。

E

Exif (エグジフ)

Exif は、デジタルカメラの画像データの中に埋め込むデータフォーマットのことで、一般的なデジタルカメラだけではなく、ビデオカメラや携帯電話の静止画撮影機能で撮影されたものにも記録されています。

対応しているファイルフォーマットは JPEG と TIFF で、JEIDA によって標準化され、各社のデジタルカメラに採用されています。画像についての情報や撮影日時などの付加情報を記録できるほか、縮小画像 (サムネイル) を記録することができます。カメラの機種、撮影日時、絞り、シャッタースピードなどの情報を画像自身に埋め込んであり、対応したツールを使えば誰でも簡単に見ることができます。

G

GIS (ジーアイエス, Geographical Information System)

デジタル化された地図 (地形) データと、統計データや位置に関する情報を持ったデータ (空間データ) を統合的に扱う技術です。地図データと他のデータを相互に関連づけたデータベースと、それらの情報の検索や解析、表示などを行なうソフトウェアから構成されています。データは地図上に表示されるので、解析対象の分布や密度、配置などを視覚的に把握することができます。

I

ISO9660 フォーマット

ISO で規定される CD-R 等での標準的なフォーマットのひとつです。

特定の OS (オペレーティングシステム)、ハードウェアに依存しないため、このフォーマットの CD-R は、ほとんどの PC の OS 上で読み込むことができます。

ISO9660 フォーマットにはレベル 1 からレベル 3 までの段階があり、電子納品要領・基準では、長期的な保存という観点から、ISO9660 フォーマットの中でも OS 間での互換性が最も高い「レベル 1」を標準としていました。ただし、レベル 1 の場合、ファイル名等の規則は厳しく、「名前+拡張子」の 8.3 形式のファイル名で、使える文字は半角アルファベットと 0~9 の数字、「」(アンダースコア)に限られ、ディレクトリ名は 8 文字までの制限があり、ワープロソフト等で一般的になった 4 文字の拡張子に対応できないため、Joliet に移行しました。

J

Joliet (ジョリエット)

マイクロソフト社が設計した、ISO9660 の拡張規格であり、1 文字 2 バイトで表現する Unicode を採用し、128 バイト (64 文字) までの長いファイル名に対応しています。流通しているほとんどの OS が対応しており、Joliet を利用できないシステムでも ISO9660 レベル 1 として読み込めるようになっていることから、ワープロソフト等で一般的になった 4 文字の拡張子に対応するため、電子納品に関する要領・基準での標準として採用しました。

JPEG (ジェーペグ, Joint Photographic Experts Group)

静止画像データの圧縮方式の一つです。ISO により設置された専門家組織の名称がそのまま使われています。圧縮の際に、若干の画質劣化を許容する (一部のデータを切り捨てる) 方式と、まったく劣化のない方式を選ぶことができ、許容する場合はどの程度劣化させるかを指定することができます。方式によりばらつきはありますが、圧縮率はおおむね 1/10~1/100 程度です。

O

OCF 検定

OCF 検定は、(一社) オープン CAD フォーマット協議会が実施する、CAD ソフトウェアやビューアの SXF 仕様への準拠性を検定するものです。この検定に合格した CAD ソフトウェアやビューアは、SXF データの互換について一定の基準が満たされていることから、目視確認等において、OCF 検定合格のビューア等を使用することとしています。検定内容の詳細については (一社) オープン CAD フォーマット協議会のホームページを参照してください。

<http://www.ocf.or.jp/>

P

PDF (ピーディーエフ, Portable Document Format)

PDF は、Adobe が 1993 年に公開した電子文書のためのフォーマットです。

OS の違いに関わらず文書の作成、閲覧や印刷が行えるため、文書のやり取りをする際の形式として広く一般に普及しています。また、2008 年には「Portable Document Format (PDF) 1.7」として ISO 標準 (ISO32000-1) として認定されています。

S

SAF (サフ) ファイル

SXFVer. 3.0 レベル 2 以上の機能を利用した場合に生成される属性のファイルです。SAF ファイルのファイル名称は、参照する (元図となる) CAD データのファイル名称と同様とし、拡張子を SAF とします。

SXF (エスエックスエフ, Scadecdata eXchange Format)

異なる CAD ソフト間でデータの交換ができる共通ルール (中間ファイルフォーマット: 交換標準) です。「CAD データ交換標準開発コンソーシアム」において開発されました。

この交換標準はコンソーシアムの英語名称である SCADEC (Standard for the CAD data Exchange format in the Japanese Construction field) にちなみ、SXF 標準と呼ばれています。SXF のファイル形式は、国際規格である STEP/AP202 (通称 STEP/AP202) に準拠し、電子納品で採用されている、拡張子「.P21」の STEP ファイル (P21 ファイルと呼びます) と、国内でしか利用できないファイル形式である、拡張子「.SFC」の SFC ファイル (Scadec Feature Commentfile の略、SFC ファイルと呼びます) があります。

P21 ファイルは、国際規格である ISO10303/202 に則ったファイル形式であり、自由なデータ交換が可能となるように、描画要素に特化したフィーチャから構成されるデータ構造をもっています。

SFC ファイルは、フィーチャコメントと呼ばれる国内だけで利用できるローカルなデータ構造を持つファイル形式です。データ構造の違いから、SFC ファイルは P21 ファイルに比べデータ容量が小さくなるために、取り扱いが容易です。

また、P21 形式の ZIP による圧縮形式である P2Z 形式、SFC 形式の ZIP による圧縮形式である SFZ 形式があります。

SXF ビューア等

SXF ビューア等は、SXF 表示機能及び確認機能要件書 (案) (平成 21 年 3 月) に従って開発され、OCF 検定に合格した SXF 形式 (P21, SFC) 図面データが閲覧可能な閲覧ソフト及び CAD ソフトです。オープン CAD フォーマット評議会の Web サイトにある OCF 検定認証ソフト一覧 (次の URL) で市販の SXF ビューア等が紹介されています。

http://www.ocf.or.jp/kentei/soft_ichiran.shtml

SXF ブラウザが 2014 年 4 月 9 日をもって提供を終了したことから、今後、SXF データの表示や印刷等は、SXF ビューア等を利用してください。

T

TIFF (ティフ, Tagged Image FileFormat)

画像データのフォーマットです。1 枚の画像データを、解像度や色数、符号化方式の異なるいろいろな形式で一つのファイルにまとめて格納できるため、アプリケーションソフトに依存しない画像フォーマットとなっています。

なお、G4 規格は、電気通信の規格の一つで、TIFF ファイルの画像の転送、記録方式の一つとして採用されています。G3 規格より高い圧縮率が得られます。

U

UDF Bridge (UDF ブリッジ)

Universal Disk Format (ユニバーサルディスクフォーマット, UDF)

UDF はファイルシステムの一つで ISO 等によって標準化され、オペレーティングシステムに依存しないのが特徴です。また、CD-ROM の普及によって標準化している「ISO9660」のアクセス手段でも読み出しが可能なフォーマット形式です。

UDF2.6

2.6 は UDF のリビジョンです。BD-R で採用されます。

X

XML (エックスエムエル, eXtensible Markup Language)

文書、データの意味及び構造を記述するためのデータ記述言語の一種です。

ユーザが任意でデータの要素・属性や論理構造を定義できます。1998年2月にW3C(WWWコンソーシアム)において策定されています。

XSL (エックスエスエル, Extensible Stylesheet Language)

XML文書の書式(体裁)を指定するスタイルシートを提供する仕様です。XSLを使用すると、XML文章を表形式などで見ることができます。1999年11月にW3C(WWWコンソーシアム)において策定されています。

あ

ウイルス

電子ファイル、電子メール等を介して次々と他のコンピュータに自己の複製プログラムを潜伏させていき、その中のデータやソフトウェアを破壊するなどの害を及ぼすコンピュータプログラムのことです。

ウイルスチェック

ウイルスチェックソフトを用いてコンピュータウイルスを検出・除去する処置のことをいいます。

か

管理ファイル

電子成果品の電子データを管理するためのファイルです。データ記述言語としてXMLを採用しています。

電子納品では、電子成果品の再利用時に内容を識別するため、工事、業務に関する管理情報や報告書・図面等の管理情報(管理ファイルとDTD)を電子成果品の一部として納品することになっています。

※XML⇒「XML」の項、参照。

※DTD⇒「DTD」の項、参照。

コリンズ (Construction Records Information System)

コリンズは、公共事業の入札・契約において、透明性・客観性・競争性を確保することを目的に、公共事業発注機関が共同で利用できる工事实績情報システムです。(一財)日本建設情報総合センターが公益法人という立場で、建設企業からの工事カルテの登録を基に工事实績情報のデータベースを構築し、各公共工事発注機関へ情報提供を行っています。

さ

サーバ

ネットワーク上でサービスや情報を提供するコンピュータのことです。

インターネットではウェブサーバ、DNS サーバ（ドメインネームサーバ）、メールサーバ（SMTP/POP サーバ）等があり、ネットワークで発生する様々な業務を内容に応じて分担し集中的に処理します。

- ・ウェブサーバ：ホームページ等のコンテンツを収め情報提供を行うもの
- ・DNS サーバ：IP アドレスとドメイン名の変換を行うもの
- ・SMTP/POP サーバ：電子メールの送受信を行うもの

事前協議

工事・業務の開始時に、発注者と受注者の間で行われる協議のことをいいます。協議において、電子納品に関する取り決めをしておくことが、電子納品の円滑な実施の重要なポイントになります。

工事施工中の情報共有システム

工事施工中の情報共有システムとは、工事施工中に発注者と受注者間に発生する情報を、インターネット経由で交換・共有するシステムです。

情報共有システムを導入する際に、満たすべき機能を取りまとめた「工事施工中における発注者と受注者間の情報共有システム機能要件」が公開されています。情報共有システムの提供形態は、ASP（Application Service Provider）方式とします。

情報リテラシー

インターネット等の情報通信やパソコン等の情報通信機器を利用して、情報やデータを活用するための能力・知識のことです。

スタイルシート

HTML や XML などの文章の書式（体裁）を指定することです。スタイルシートの標準として、CSS（Cascading Style Sheets）、XSL（Extensible Stylesheet Language）などがあり、「電子納品要領（工事）」では、XSL を採用しています。

世界測地系

世界測地系とは、世界で共通に利用できる位置の基準をいいます。

測量の分野では、地球上での位置を経度・緯度で表わすための基準となる座標系及び地球の形状を表わす楕円体を総称して測地基準系といいます。つまり、世界測地系は、世界共通となる測地基準系のことをいいます。

これまで、各国の測地基準系が測量技術の制約等から歴史的に主に自国のみを対象として構築されたものであるのに対し、世界測地系は世界各国で共通に利用できることを目的に構築されたものです。世界測地系は、GPS 等の高精度な宇宙測地技術により構築維持されています。

・日本測地系

日本測地系は、明治時代に全国の正確な 1/50,000 地形図を作成するために整備され、改正測量法の施行日まで使用されていた日本の測地基準系を指す固有名詞です。

・日本測地系から世界測地系への移行

「測量法及び水路業務法の一部を改正する法律」が、平成 13 年 6 月 20 日に公布され、平成 14 年 4 月 1 日から施行されました。この改正により、基本測量及び公共測量が従うべき測量の基準のうち、経緯度の測定は、これまでの日本測地系に代えて世界測地系に従って行わなければならないこととなっています。

・世界測地系（JGD2000）と世界測地系（JGD2011）

世界測地系は、概念としてはただ一つのものでありますが、国ごとに採用する時期や構築に当たっての詳細な手法及び実現精度が異なります。従って、将来、全ての国が世界測地系を採用したとしても、より精度の高い測地基準系を構築する必要が生じた場合や、地殻変動が無視できないほど蓄積した場合は、各国の測地基準系を比較したり、ある国の測地基準系だけが再構築されたりします。このため、測地基準系には、構築された地域ごとに個別の名称が付けられています。

世界測地系（JGD2000）とは、世界測地系のうち我が国が構築した部分の名称をいいます。

命名に当たっては、我が国の測地基準系であること、二千年紀の初頭に構築されたことを意識しています。世界測地系に移行した 2002 年 4 月から 2011 年 10 月までの日本の公式測地系でした。

世界測地系（JGD2011）とは、東北地方太平洋沖地震による地殻変動で、測量法施行令が 2011 年 10 月に改正されたことに伴って命名された測地基準系の名称です。

た

ダウンロード

ネットワーク上の他のコンピュータにあるデータ等を、自分のコンピュータへ転送し保存することをいいます。ダウンロードの反対語は、アップロードといいます。

テクリス (Technical Consultig Records Information System)

テクリスは、コンサルタント企業等の選定において手続きの透明性・客観性、競争性をより高めつつ、技術的に信頼のおける企業を選定するための業務実績情報システムです。（一財）日本建設情報総合センターが公益法人という立場で、コンサルタント企業等からの業務カルテの登録を基に業務実績情報のデータベースを構築し、各業務発注機関へ情報提供を行っています。

電子署名

デジタル文書の正当性を保証するために付けられる署名情報です。文字や記号、マークなどを電子的に表現して署名行為を行うこと全般を指します。現実の世界で行われる署名を電子的手段で代替したものです。特に、公開鍵暗号方式を応用して、文書の作成者を証明し、かつその文書が改ざんされていないことを保証する署名方式のことを「デジタル署名」といいます。

電子成果品作成支援ツール

各電子納品要領・基準に従った電子成果品の作成を支援（管理ファイルの作成やファイル命名規則に従ったファイル名に変換など）することを目的としたソフトウェアをいいます。

電子納品チェックシステム

電子成果品のフォルダ構成、管理項目、ファイル名、レイヤ名などについて、電子納品要領・基準への整合性をチェックするプログラムです。

国土交通省が整備する電子納品・保管管理システムのうち、チェック機能の部分を独立したプログラムとして抜き出したものです。電子媒体に納められた電子成果品の管理ファイル（XML ファイル）、ファイル名、フォルダ名等が「電子納品要領（工事）」に従っているか否かを確認することができます。ただし、成果品（報告書やCAD等）の内容を確認することはできません。電子納品 Web サイト (<http://www.cals-ed.go.jp/>) で公開されています。

電子納品・保管管理システム

電子納品・保管管理システムは、国土交通省が電子成果品を保管・管理するために開発したシステムで、登録された電子成果品の検索・閲覧が可能になります。

電子媒体（メディア、記憶メディア、記憶媒体）

FD, CD, DVD 等、データを記録しておくための記録媒体を指します。

CD では、書き込み専用のメディアである CD-R, 読み込み専用の CD-ROM, 書き換えができる CD-RW 等があります。

は

フォント

コンピュータを使って文字を表示したり印刷したりする際の文字の形です。また、文字の形をデータとして表したものをフォントと呼ぶ場合もあります。

- ・等幅フォントとプロポーションアルフォント

すべての文字を同じ幅で表現するフォントを等幅フォント、文字ごとに最適な幅が設定されたフォントをプロポーションアルフォントと呼びます。

- ・ビットマップフォントとアウトラインフォント

文字の形を小さな正方形の点（ドット）の集まりとして表現するフォントをビットマップフォント、基準となる点の座標と輪郭線の集まりとして表現するフォントをアウトラインフォントと言います。ビットマップフォントは高速処理が可能な反面、拡大・縮小すると文字の形が崩れてしまうという欠点があります。アウトラインフォントは表示や印刷に時間がかかりますが、いくら拡大・縮小しても美しい出力が可能です。コンピュータやプリンタの性能の向上に伴って、次第にアウトラインフォントが使われるようになっていきます。

・主なフォント

TrueType フォント

TrueType フォントは、アウトラインとして格納されており、デバイスに依存しないフォントです。任意の高さにサイズを変更でき、画面に表示されるとおりに正確に印刷できます。

Apple 社と Microsoft 社が開発し Macintosh, Windows に標準で採用しています。大きなサイズでもギザギザのない美しい文字で画面表示や印刷ができます。

ベクタフォント

数学的な原型を基にレンダリングされるフォントです。個々の文字が、点と点の間を結ぶ線の集合として定義されています。サイズ及び縦横比を変えても見栄えが悪くなることはありません。

ベクタフォントがサポートされているのは、現在でも多くのプログラムで利用されているためです。

ラスタフォント

ビットマップイメージとしてファイルに保存され、画面や紙に一連のドットを表示することにより作成されます。ラスタフォントは、特定のプリンタのために特定のサイズと解像度で作成されており、拡大縮小又は回転することはできません。ラスタフォントをサポートしないプリンタではラスタフォントは印刷できません。ラスタフォントがサポートされているのは、現在も多くのプログラムで利用されているためです。

プロッタフォント

点と点を線分でつなぐ方法で作成されるフォントです。プロッタフォントは、任意の大きさに拡大又は縮小でき、主にプロッタによる印刷に使われます。

や

有効画素数

デジタルカメラなどに内蔵された受光素子のうち、実際に撮影に使用される素子の数を指します。総画素数より若干少ない値となります。

ら

レイヤ

レイヤは、CAD 図面を作成する際に、作図要素を描画する仮想的なシートを意味します。一般的に、1 枚の図面は複数のレイヤで構成され、各レイヤに表示・非表示することが可能です。CAD 製図基準では、電子納品された CAD 図面の作図・修正及び再利用が効率的に行うことを目的に、工種毎に作図要素を描画するレイヤを定めています。