

# 土木工事成績評定基準

## （目的）

第1 この基準は土木局，都市局の所掌に属する土木工事の成績評定（以下「評定」という。）に必要な事項を定め，厳正かつ的確な評定の実施を図り，もって受注者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。

## （評定の対象）

第2 評定は，原則として1件の請負代金額が500万円以上の土木工事について行うものとする。ただし，引渡しを受ける目的物がない工事又は簡易な維持修繕工事については，評定の対象外とすることができるものとする。

## （評定の内容）

第3 評定は，次の考査項目ごとに，加減点方式により行うものとする。

考査項目	細 別
1 施工体制	①施工体制一般 ②配置技術者
2 施工状況	①施工管理 ②工程管理 ③安全対策 ④対外関係
3 出来形及び出来ばえ	①出来形 ②品質 ③出来ばえ
4 工事特性	
5 創意工夫	
6 社会性等	
7 法令遵守等	①法令遵守等 ②評価内容の担保 (総合評価方式による発注の場合)

## （評定者）

第4 完成検査において工事成績の評定を行う者（以下「評定者」という。）は，検査員及び立会人とする。

検査員とは，土木工事検査規程第3条第3項又は第4項の定めにより完成検査を行う職員とする。立会人とは，土木工事検査規程第9条第1項の定めにより立会する場合はその監督員とし，土木工事監督規程第5条第2項により指定された総括監督員又は主任監督員とする。土木工事検査規程第9条第2項の定めにより立会する場合はその職員とする。

2 中間検査における評定者は，検査員とする。

検査員とは，土木工事検査規程第3条第2項又は第4項の定めにより中間検査を行う職員とする。

(評定の方法)

- 第5 完成検査における評定は、別紙－1及び別紙－2の「工事成績評点の考査項目別運用表」並びに別紙－3の「記入方法及び留意事項」に基づいて、様式－1の「工事成績評定表」を作成する。
- 2 中間検査における工事成績の評定は、別紙－2の「工事成績評点の考査項目別運用表」及び別紙－3の「記入方法及び留意事項」に基づいて、様式－1の「工事成績評定表」を作成する。
- 3 完成検査における立会人である評定者は、検査員の評定に先立って評定を行うものとする。
- 4 検査員である評定者は、中間検査において評定を行う場合は、当該工事の監督員から施工体制及び施工状況等について確認し評定する。
- 5 評定者は、別紙－1及び別紙－2の「工事成績評点の考査項目別運用表」の各欄に「その他」とある場合は、当該工事の特性を考慮し他の事項と同程度のものを追加することができるものとする。
- 6 所見は、評定にあたり特記事項のある場合に記入するものとする。

(評定結果の提出)

- 第6 検査員である評定者は、評定を行ったときは、遅滞なく、発注者に「工事成績評定表」及び「工事成績評点の考査項目別運用表」を検査調書(建設工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)第31条、第38条関係)に付して提出するものとする。

(評定の結果の通知)

- 第7 発注者は、完成検査の終了後、評定者から評定結果の提出があったときは、遅滞なく、当該工事の受注者に対して、別に定めるところにより、評定の結果を通知するものとする。

(評定の修正)

- 第8 発注者は、第7の通知をした後、当該評定を修正する必要があると認められる場合は、修正しなければならない。
- 2 発注者は、前項の修正を行ったときは、遅滞なく、当該工事の受注者に対して、その結果を通知するものとする。

(説明請求等)

- 第9 第7又は第8による通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して14日(広島県の休日を定める条例(平成元年条例第2号)に定める「県の休日」を含む。)以内に、書面により、発注者に対して評定の内容について説明を求めることができるものとする。

とする。

- 2 発注者は、前項による説明を求められたときは、書面により回答するものとする。

#### 附 則

- 1 この基準は、昭和 60 年 7 月 1 日から施行する。
- 2 この基準は、平成 9 年 4 月 1 日から施行する。
- 3 この基準は、平成 12 年 4 月 1 日から施行する。
- 4 この基準は、平成 13 年 10 月 1 日から施行する。
- 5 この基準は、平成 17 年 12 月 1 日から施行する。
- 6 この基準は、平成 19 年 6 月 1 日から施行する。
- 7 この基準は、平成 20 年 6 月 1 日から施行する。
- 8 この基準は、平成 22 年 6 月 1 日から施行する。
- 9 この基準は、平成 23 年 6 月 1 日から施行する。

# 工事成績評定表及び工事成績評点の考査項目別運用表

## 目 次

### 工事成績評定表

様式－ 1	1
-------	---

### 工事成績評点の考査項目別運用表

別紙－ 1 （立会人）	2
-------------	---

別紙－ 2 （検査員）	6
-------------	---

別紙－ 3 （記入方法及び留意事項）	3 0
--------------------	-----

## 工 事 成 績 評 定 表

考査項目		立会人					検査員(中間)							検査員(中間)							検査員(完成)							
項目	細別	a	b	c	d	e	a	a'	b	b'	c	d	e	a	a'	b	b'	c	d	e	a	a'	b	b'	c	d	e	
1. 施工体制	I. 施工体制一般	+3.0	+1.5	0	-6.0	-12.0																						
	II. 配置技術者	+7.0	+3.5	0	-6.0	-12.0																						
2. 施工状況	I. 施工管理	+2.0	+1.0	0	-5.0	-10.0	+3.0		+1.5		0	-6.0	-12.0	+3.0		+1.5		0	-6.0	-12.0	+3.0		+1.5		0	-7.5	-15.0	
	II. 工程管理	+5.0	+2.5	0	-6.0	-12.0	+2.0		+1.0		0	-3.0	-6.0	+2.0		+1.0		0	-3.0	-6.0								
	III. 安全対策	+7.0	+3.5	0	-7.0	-14.0	+2.0		+1.5		0	-3.0	-6.0	+2.0		+1.5		0	-3.0	-6.0								
	IV. 対外関係	+5.0	+2.5	0	-2.5	-5.0																						
3. 出来形 及び 出来ばえ	I. 出来形						+12.0	+9.0	+6.0	+3.0	0	-8.0	-16.0	+12.0	+9.0	+6.0	+3.0	0	-8.0	-16.0	+9.0	+7.0	+4.5	+2.0	0	-10.0	-20.0	
	II. 品質						+14.0	+10.5	+7.0	+3.5	0	-11.0	-22.0	+14.0	+10.5	+7.0	+3.5	0	-11.0	-22.0	+14.0	+10.5	+7.0	+3.5	0	-12.5	-25.0	
	III. 出来ばえ						+2.0		+1.0		0	-3.0		+2.0		+1.0		0	-3.0		+2.0		+1.0		0	-5.0		
4. 工事特性	I. 施工条件への対応※2																				+4,+3,+2,+1							
5. 創意工夫	I. 創意工夫※2	+6.0～0																										
6. 社会性等	I. 地域への貢献等																				+3,+2,+1,+0.5				0			
加減点合計(1+2+3+4+5+6)		＋－ . 点					＋－ . 点							＋－ . 点							＋－ . 点							
評定点(65±加減点合計)※1		① . 点					② . 点							② . 点							③ . 点							
7. 評定点計		点 ・ 中間検査があった場合 ①×0.3+(②の平均)×0.3+③×0.4 ・ 中間検査が無かった場合 ①×0.3+③×0.7																										
8. 法令遵守等 ※3	I. 法令遵守等																				－ . 点							
	II. 評価内容の担保																				－ . 点							
9. 評定点合計(7-8)		点(四捨五入により整数とする)																										
所見※5		(検査立会人)											(検査員)															

※1 各評定点(①～③)は小数点第1位まで記入。

※2 工事特性は、当該工事の難度の高い条件(構造物の特殊性、特殊な技術、都市部等の作業環境・社会条件、厳しい自然・地盤条件、長期工事における安全確保等)に対して適切に対応したことを評価する項目である。

評価に際しては、立会人からの報告を受けて検査員が評価するものとする。

※3 創意工夫は、企業の工夫やノウハウにより特筆すべき評価内容があった場合に評価する項目である。

※4 4, 5, 6は加点評価のみとする。また、法令遵守等は減点評価のみとする。

※5 所見は特記事項のある場合に記載する。

※6 各考査項目ごとの採点は、立会人は別紙－1、検査員は別紙－2によるものとする。

考査項目別運用表

(立 会 人)						
考 査 項 目	細 別	a	b	c	d	e
1. 施工体制	Ⅰ. 施工体制一般	適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切である	不適切である
		<div>●評価対象項目</div> <div><div><div><div><input type="checkbox"/> 「監督段階におけるチェックシート」のうち、施工体制一般について指示事項が無い。</div><div><input type="checkbox"/> 施工計画書を、工事着手前に提出している。</div><div><input type="checkbox"/> 作業分担の範囲を、施工体制台帳及び施工体系図に明確に記載している。</div><div><input type="checkbox"/> 元請が下請の作業成果を検査している。</div><div><input type="checkbox"/> 施工計画書の内容と現場施工方法が一致している。</div><div><input type="checkbox"/> 緊急指示、災害、事故等が発生した場合の対応が速やかである。</div><div><input type="checkbox"/> 現場に対する本店や支店による支援体制を整えている。</div><div><input type="checkbox"/> 工場製作期間における技術者を適切に配置している。</div><div><input type="checkbox"/> 機械設備、電気設備等について、製作工場における社内検査体制（規格値の設定や確認方法等）を整えている。</div><div><input type="checkbox"/> その他</div></div><div>理由：</div></div></div> <div>●判断基準</div> <div>評価値が 90%以上・・・・・・a</div> <div>評価値が 80%以上 90%未満・・・・・・b</div> <div>評価値が 60%以上 80%未満・・・・・・c</div> <div>評価値が 60%未満・・・・・・d</div>				
	<div>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。</div> <div>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</div> <div>③ 評価値（       %）＝該当項目数（    ）／評価対象項目数（    ）</div> <div>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</div>					
Ⅱ. 配置技術者 (現場代理人等)	a	b	c	d	e	
	適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切である	不適切である	
	<div>●評価対象項目</div> <div>【全体を評価する項目】</div> <div><div><div><div><input type="checkbox"/> 「監督段階におけるチェックシート」のうち、配置技術者について指示事項が無い。</div><div><input type="checkbox"/> 作業に必要な作業主任者及び専門技術者を選任及び配置している。</div><div><input type="checkbox"/> 港湾工事等潜水従事者を適正に配置している。</div><div><input type="checkbox"/> 港湾工事等海上起重作業船団長を適正に配置している。</div></div></div><div>【現場代理人を評価する項目】</div><div><div><div><div><input type="checkbox"/> 現場代理人が、工事全体を把握している。</div><div><input type="checkbox"/> 設計図書と現場との相違があった場合は、監督員と協議するなどの必要な対応を行っている。</div><div><input type="checkbox"/> 監督員への報告を適時及び的確に行っている。</div></div></div><div>【監理（主任）技術者を評価する項目】</div><div><div><div><div><input type="checkbox"/> 書類を共通仕様書及び諸基準に基づき適切に作成し、整理している。</div><div><input type="checkbox"/> 契約書、設計図書、適用すべき諸基準等を理解し、施工に反映している。</div><div><input type="checkbox"/> 施工上の課題となる条件（作業環境、気象、地質等）への対応を図っている。</div><div><input type="checkbox"/> 下請の施工体制及び施工状況を把握し、技術的な指導を行っている。</div><div><input type="checkbox"/> 監理（主任）技術者が、明確な根拠に基づいて技術的な判断を行っている。</div><div><input type="checkbox"/> その他</div></div><div>理由：</div></div></div><div>●判断基準</div><div>評価値が 90%以上・・・・・・a</div><div>評価値が 80%以上 90%未満・・・・・・b</div><div>評価値が 60%以上 80%未満・・・・・・c</div><div>評価値が 60%未満・・・・・・d</div></div></div>					
	<div>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。</div> <div>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</div> <div>③ 評価値（       %）＝該当項目数（    ）／評価対象項目数（    ）</div> <div>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</div>					

考査項目別運用表

(立 会 人)

考 査 項 目	細 別	a	b	c	d	e
2. 施工状況	I. 施工管理	適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切である	不適切である
		●評価対象項目 <div> <input type="checkbox"/> 「監督段階におけるチェックシート」のうち、施工管理について指示事項が無い。             <input type="checkbox"/> 施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映したものとなっている。             <input type="checkbox"/> 現場条件の変化に対して、適切に対応している。             <input type="checkbox"/> 工事材料の品質に影響が無いよう保管している。             <input type="checkbox"/> 日常の出来形管理を、設計図書及び施工計画書に基づき適時及び的確に行っている。             <input type="checkbox"/> 日常の品質管理を、設計図書及び施工計画書に基づき適時及び的確に行っている。             <input type="checkbox"/> 現場内の整理整頓を日常的に行っている。             <input type="checkbox"/> 使用材料の品質証明書及び写真等を整理している。             <input type="checkbox"/> 工事打合せ簿を、不足無く整理している。             <input type="checkbox"/> 建設副産物の再利用等への取り組みを適切に行っている。             <input type="checkbox"/> 工事全般において、低騒音型、低振動型、排出ガス対策型の建設機械及び車両を使用している。             <input type="checkbox"/> その他             <div>理由：</div> </div>			<input type="checkbox"/> 施工管理に関して、監督員が文書による改善指示を行った。  <input type="checkbox"/> 設計図書と適合しない箇所があり、かし担保による修補又は損害賠償請求を行った。	<input type="checkbox"/> 施工管理に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。
II. 工程管理		a	b	c	d	e
		適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切である	不適切である
		●評価対象項目 <div> <input type="checkbox"/> 「監督段階におけるチェックシート」のうち、工程管理について指示事項が無い。             <input type="checkbox"/> 工程に与える要因を的確に把握し、それらを反映した工程表を作成している。             <input type="checkbox"/> 実施工程表の作成及びフォローアップを行っており、適切に工程を管理している。             <input type="checkbox"/> 現場条件の変化への対応が迅速であり、施工の停滞が見られない。             <input type="checkbox"/> 時間制限や片側交互通行等の各種制約への対応が適切であり、大きな工程の遅れが無い。             <input type="checkbox"/> 工事の進捗を早めるための取り組みを行っている。             <input type="checkbox"/> 適切な工程管理を行い、工程の遅れが無い。             <input type="checkbox"/> 休日の確保を行っている。             <input type="checkbox"/> 計画工程以外の時間外作業がほとんど無い。             <input type="checkbox"/> 災害復旧工事など特に工期的な制約がある場合において、余裕をもって工事を完成させた。             <input type="checkbox"/> その他             <div>理由：</div> </div>			<input type="checkbox"/> 工程管理に関して、監督員が文書による改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 工程管理に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。  <input type="checkbox"/> 受注者の責により工期内に工事を完成させなかった。

考査項目別運用表

(立 会 人)

考 査 項 目	細 別	a	b	c	d	e
2. 施工状況	Ⅲ. 安全対策	適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切である	不適切である
		●評価対象項目 <div> <input type="checkbox"/> 「監督段階におけるチェックシート」のうち、安全対策について指示事項が無い。             <input type="checkbox"/> 災害防止協議会等を1回／月以上行っている。             <input type="checkbox"/> 安全教育及び安全訓練等を半日／月以上実施している。             <input type="checkbox"/> 安全巡視，TBM，KY等を実施し，記録が整備されている。             <input type="checkbox"/> 新規入場者教育の内容に，当該工事の現場特性を反映している。             <input type="checkbox"/> 工事期間を通じて，労働災害及び公衆災害が発生しなかった。             <input type="checkbox"/> 過積載防止に取り組んでいる。             <input type="checkbox"/> 仮設工の点検及び管理を，チェックリスト等を用いて実施している。             <input type="checkbox"/> 保安施設の設置及び管理を，各種基準及び関係者間の協議に基づき実施している。             <input type="checkbox"/> 地下埋設物及び架空線等に関する事故防止対策に取り組んでいる。             <input type="checkbox"/> 作業員休憩所設置等，作業環境の改善に努めている。             <input type="checkbox"/> その他             <div>理由：</div> </div>			<input type="checkbox"/> 安全対策に関して，監督員が文書による改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 安全対策に関して，監督員からの文書による改善指示に従わなかった。
		●判断基準 <div>             評価値が 90%以上・・・・・・a             評価値が 80%以上 90%未満・・・・・・b             評価値が 60%以上 80%未満・・・・・・c             評価値が 60%未満・・・・・・d           </div>	<div>             ① 当該「評価対象項目」のうち，対象としない項目は削除する。             ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。             ③ 評価値（      %）＝該当項目数（      ）／評価対象項目数（      ）             ④ なお，削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。           </div>			
IV. 対外関係		a	b	c	d	e
		適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切である	不適切である
		●評価対象項目 <div> <input type="checkbox"/> 「監督段階におけるチェックシート」のうち，対外関係について指示事項が無い。             <input type="checkbox"/> 関係官公庁などと調整を行い，トラブルの発生が無い。             <input type="checkbox"/> 地元との調整を行い，トラブルの発生が無い。             <input type="checkbox"/> 第三者からの苦情が無い。もしくは，苦情に対して適切な対応を行っている。             <input type="checkbox"/> 関連工事との調整を行い，円滑な進捗に取り組んでいる。             <input type="checkbox"/> 工事の目的及び内容を，工事看板などにより地域住民や通行者等に分かりやすく周知している。             <input type="checkbox"/> その他             <div>理由：</div> </div>			<input type="checkbox"/> 対外関係に関して，監督員が文書による改善指示を行った。	<input type="checkbox"/> 対外関係に関して，監督員からの文書による改善指示に従わなかった。
		●判断基準 <div>             評価値が 90%以上・・・・・・a             評価値が 80%以上 90%未満・・・・・・b             評価値が 60%以上 80%未満・・・・・・c             評価値が 60%未満・・・・・・d           </div>	<div>             ① 当該「評価対象項目」のうち，対象としない項目は削除する。             ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。             ③ 評価値（      %）＝該当項目数（      ）／評価対象項目数（      ）             ④ なお，削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。           </div>			



考查項目別運用表

(立 会 人)

考 査 項 目	細 別	工 夫 事 項	
５．創意工夫	Ⅰ．創意工夫	<div> <div>【施工】</div> <div> <input type="checkbox"/> 施工に伴う器具，工具，装置等に関する工夫又は設備据付後の試運転調整に関する工夫。  <input type="checkbox"/> コンクリート二次製品などの代替材の利用に関する工夫。  <input type="checkbox"/> 土工，地盤改良，橋梁架設，舗装，コンクリート打設等の施工に関する工夫。  <input type="checkbox"/> 部材並びに機材等の運搬及び吊り方式などの施工方法に関する工夫。  <input type="checkbox"/> 設備工事における加工や組立等又は電気工事における配線や配管等に関する工夫。  <input type="checkbox"/> 給排水工事や衛生設備工事等における配管又はポンプ類の凍結防止，配管のつなぎ等に関する工夫。  <input type="checkbox"/> 照明などの視界の確保に関する工夫。  <input type="checkbox"/> 仮排水，仮道路，迂回路等の計画的な施工に関する工夫。  <input type="checkbox"/> 運搬車両，施工機械等に関する工夫。  <input type="checkbox"/> 支保工，型枠工，足場工，仮栈橋，覆工板，山留め等の仮設工に関する工夫。  <input type="checkbox"/> 盛土の締固度，杭の施工高さ等の管理に関する工夫。  <input type="checkbox"/> 施工計画書の作成，写真の管理等に関する工夫。  <input type="checkbox"/> 出来形又は品質の計測，集計，管理図等に関する工夫。  <input type="checkbox"/> 施工管理ソフト，土量管理システム等の活用に関する工夫。  <input type="checkbox"/> ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した情報化施工を取り入れた工事。  <input type="checkbox"/> 特殊な工法や材料を用いた工事。  <input type="checkbox"/> 優れた技術力又は能力として評価する技術を用いた工事。 </div> </div> <div> <div>【新技術活用】</div> <div> <input type="checkbox"/> ＮＥＴＩＳ登録技術のうち試行技術を活用している。  <input type="checkbox"/> ＮＥＴＩＳ登録技術のうち活用した試行技術が「少実績優良技術」である場合。  <input type="checkbox"/> ＮＥＴＩＳ評価情報技術のうち「少実績優良技術」を除く「有用とされる技術」を活用している。  ※新技術の活用に関する上記３項目での加点は最大<u>２</u>点とする。 </div> </div> <div> <div>【品質】</div> <div> <input type="checkbox"/> 土工，設備，電気の品質向上に関する工夫。  <input type="checkbox"/> コンクリートの材料，打設，養生に関する工夫。  <input type="checkbox"/> 鉄筋，ＰＣケーブル，コンクリート二次製品等の使用材料に関する工夫。  <input type="checkbox"/> 配筋，溶接作業等に関する工夫。 </div> </div> <div> <div>【安全衛生】</div> <div> <input type="checkbox"/> 建設業労働災害防止協会が定める指針に基づく安全衛生教育を実施している。  <input type="checkbox"/> 安全を確保するための仮設備等に関する工夫。（落下物，墜落・転落，挟まれ，看板，立入禁止柵，手摺り，足場等）  <input type="checkbox"/> 安全教育，技術向上講習会，安全バトロール等に関する工夫。  <input type="checkbox"/> 現場事務所，労務者宿舍等の空間及び設備等に関する工夫。  <input type="checkbox"/> 有毒ガス並びに可燃ガスの処理及び粉塵防止並びに作業中の換気等に関する工夫。  <input type="checkbox"/> 一般車両突入時の被害軽減方策又は一般交通の安全確保に関する工夫。  <input type="checkbox"/> 厳しい作業環境の改善に関する工夫。  <input type="checkbox"/> 環境保全に関する工夫。 </div> </div>	<div> <div>【その他】</div> <div> <input type="checkbox"/> その他 <div>理由：_____</div> </div> </div> <div> <div>【その他】</div> <div> <input type="checkbox"/> その他 <div>理由：_____</div> </div> </div> <div> <div>【その他】</div> <div> <input type="checkbox"/> その他 <div>理由：_____</div> </div> </div> <div> <div>【その他】</div> <div> <input type="checkbox"/> その他 <div>理由：_____</div> </div> </div> <div> <div>【その他】</div> <div> <input type="checkbox"/> その他 <div>理由：_____</div> </div> </div> <div> <div>【その他】</div> <div> <input type="checkbox"/> その他 <div>理由：_____</div> </div> </div>
		<div>記述評価</div> <div>（レマークを付した評価内容を詳細記述）</div>	<div> <div>評 点：_____ 点</div> <div>【創意工夫の詳細評価】工夫の内容及び具体的内容を記載</div> <div>_____</div> <div>_____</div> <div>_____</div> </div>

※１．特に評価すべき創意工夫事例を加点評価する。

※２．評価は各項目において１つレ点が付されれば１点で評価し，該当する数と重みを勘案して，最大６点の加点評価とする。

※３．上記の考查項目の他に評価に値する企業の工夫があれば，その他に具体的内容を記載して加点する。なお，検査員が評価する「工事特性」との二重評価は行わない。

考査項目別運用表

(検 査 員)

考 査 項 目	細 別	a	b	c	d	e
2. 施工状況	Ⅰ. 施工管理	適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切である	不適切である
		<div>●評価対象項目</div> <div><div><input type="checkbox"/> 契約書第18条第1項第1号～5号に基づく設計図書の照査を行っていることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/> 施工計画書が工事着手前に提出され、所定の項目が記載されているとともに、設計図書内容及び現場条件を反映したものとなっていることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/> 工事期間を通じて、施工計画書の記載内容と現場施工方法が一致していることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/> 現場条件又は計画内容に変更が生じた場合は、その都度当該工事着手前に変更計画書を提出していることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/> 工事材料の品質に影響が無いよう工事材料を保管していることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/> 立会確認の手続きを事前に行っていることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/> 建設副産物の再利用等への取り組みを行っていることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/> 施工体制台帳及び施工体系図を法令等に沿った内容で適確に整備していることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/> 下請に対する引き取り（完成）検査を書面で実施していることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/> 工事の関係書類を不足なく簡潔に整理していることが確認できる。</div><div><input type="checkbox"/> 社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる</div><div><input type="checkbox"/> その他 <div>理由： </div></div></div> <div>●判断基準</div> <div><div>評価値が 90%以上・・・a</div><div>評価値が 80%以上 90%未満・・・b</div><div>評価値が 60%以上 80%未満・・・c</div><div>評価値が 60%未満・・・d</div></div> <div><div>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。</div><div>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</div><div>③ 評価値（      %）＝該当項目数（      ）／評価対象項目数（      ）</div><div>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</div></div>				<div><input type="checkbox"/> 施工管理に関して、監督員が文書による改善指示を行った。</div> <div><input type="checkbox"/> 設計図書と適合しない箇所があり、かし担保による修補又は損害賠償請求を行った。</div>
	Ⅱ. 工程管理	a	b	c	d	e
		適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切である	不適切である
	<div>●評価対象項目</div> <div><div><input type="checkbox"/> 「監督段階におけるチェックシート」のうち、工程管理について指示事項が無い。</div><div><input type="checkbox"/> 工程に与える要因を的確に把握し、それらを反映した工程表を作成している。</div><div><input type="checkbox"/> 実施工程表の作成及びフォローアップを行っており、適切に工程を管理している。</div><div><input type="checkbox"/> 現場条件の変化への対応が迅速であり、施工の停滞が見られない。</div><div><input type="checkbox"/> 時間制限や片側交互通行等の各種制約への対応が適切であり、大きな工程の遅れが無い。</div><div><input type="checkbox"/> 工事の進捗を早めるための取り組みを行っている。</div><div><input type="checkbox"/> 適切な工程管理を行い、工程の遅れが無い。</div><div><input type="checkbox"/> 休日の確保を行っている。</div><div><input type="checkbox"/> 計画工程以外の時間外作業がほとんど無い。</div><div><input type="checkbox"/> その他 <div>理由： </div></div></div> <div>●判断基準</div> <div><div>評価値が 90%以上・・・a</div><div>評価値が 80%以上 90%未満・・・b</div><div>評価値が 60%以上 80%未満・・・c</div><div>評価値が 60%未満・・・d</div></div> <div><div>① 当該「評価対象項目」のうち、対象としない項目は削除する。</div><div>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</div><div>③ 評価値（      %）＝該当項目数（      ）／評価対象項目数（      ）</div><div>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</div></div>				<div><input type="checkbox"/> 工程管理に関して、監督員が文書による改善指示を行った。</div>	<div><input type="checkbox"/> 工程管理に関して、監督員からの文書による改善指示に従わなかった。</div>

考査項目別運用表

(検 査 員)					
考 査 項 目	細 別	a	b	c	d
2. 施工状況	Ⅲ. 安全対策	適切である	ほぼ適切である	他の評価に該当しない	やや不適切である
		●評価対象項目 <div> <input type="checkbox"/> 「監督段階におけるチェックシート」のうち、安全対策について指示事項が無い。             <input type="checkbox"/> 災害防止協議会等を1回／月以上行っている。             <input type="checkbox"/> 安全教育及び安全訓練等を半日／月以上実施している。             <input type="checkbox"/> 安全巡視，TBM，KY等を実施し，記録が整備されている。             <input type="checkbox"/> 新規入場者教育の内容に，当該工事の現場特性を反映している。             <input type="checkbox"/> 工事期間を通じて，労働災害及び公衆災害が発生していない。             <input type="checkbox"/> 過積載防止に取り組んでいる。             <input type="checkbox"/> 仮設工の点検及び管理を，チェックリスト等を用いて実施している。             <input type="checkbox"/> 保安施設の設置及び管理を，各種基準及び関係者間の協議に基づき実施している。             <input type="checkbox"/> 地下埋設物及び架空線等に関する事故防止対策に取り組んでいる。             <input type="checkbox"/> 作業員休憩所設置等，作業環境の改善に努めている。             <input type="checkbox"/> その他             <div>理由：</div> </div>			<input type="checkbox"/> 安全対策に関して，監督員が文書による改善指示を行った。
		●判断基準 <div>             評価値が 90%以上・・・・・・a             評価値が 80%以上 90%未満・・・・・・b             評価値が 60%以上 80%未満・・・・・・c             評価値が 60%未満・・・・・・d           </div>			<input type="checkbox"/> 安全対策に関して，監督員からの文書による改善指示に従わなかった。

① 当該「評価対象項目」のうち，対象としない項目は削除する。
 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。
 ③ 評価値（      %）＝該当項目数（      ）／評価対象項目数（      ）
 ④ なお，削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。

考査項目別運用表

(検 査 員)							
考 査 項 目	a	a’	b	b’	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ  I. 出来形	<div><input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね５０％以内で、下記の「評定対象項目」の４項目以上が該当する。</div>	<div><input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね５０％以内で、下記の「評定対象項目」の３項目以上が該当する。</div>	<div><input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね８０％以内で、下記の「評定対象項目」の３項目以上が該当する。</div>	<div><input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね８０％以内で、下記の「評定対象項目」の２項目以上が該当する。</div>	<div><input type="checkbox"/> 出来形の測定が、必要な測定項目について所定の測定基準に基づき行われており、測定値が規格値を満足し、a～b’に該当しない。</div>	<div><input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。  <input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、かし担保による修補又は損害賠償請求を行い改善された。</div>	<div><input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補指示を行った。</div>
<div>●評価対象項目 <div><input type="checkbox"/> 出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図及び出来形管理表を工夫していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 不可視部分の出来形が写真で確認できる。 <input type="checkbox"/> 写真管理基準の管理項目を満足している。 <input type="checkbox"/> 出来形管理基準が定められていない工種について、監督員と協議の上で管理していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他</div><div>理由：_____</div></div> <div>※ ばらつきの判断は別紙－３ 参照。</div>						<div><div>① 出来形は、工事全般を通じて評定するものとする。 ② 出来形とは、設計図書に示された工事目的物の形状及び寸法をいう。 ③ 出来形管理とは、「土木工事施工管理基準」の測定項目、測定基準及び規格値に基づき所定の出来形を確保する管理体系である。 ④ 出来形管理項目を設定していない工事は「c」評価とする。</div></div>	
機械設備工事	a	a’	b	b’	c	d	e
※上記欄によらず、当該欄で評価	優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている
<div>●評価対象項目 <div><input type="checkbox"/> 据付に関する出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図などを工夫していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 設備全般にわたり、形状及び寸法の実測値が許容範囲内であり、出来形の確認ができる。 <input type="checkbox"/> 施工管理基準の撮影記録が撮影基準を満足し、出来形の確認ができる。 <input type="checkbox"/> 設計図書で定められていない出来形管理項目について、監督員と協議の上で管理していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 不可視部分の出来形が写真で確認できる。 <input type="checkbox"/> 塗装管理基準の塗膜厚管理が適切にまとめられており、出来形の確認ができる。 <input type="checkbox"/> 溶接管理基準の出来形管理が適切にまとめられており、出来形の確認ができる。 <input type="checkbox"/> 社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 設計図書に定められている予備品に不足が無いことが確認できる。 <input type="checkbox"/> 分解整備における既設部品等の摩耗、損傷等について、整備前と整備後の老化状況及び回復状況が図表等に記録していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他</div><div>理由：_____</div></div> <div>●判断基準 評価値が 90％以上・・・・・・・・・・ a 評価値が 80％以上 90％未満・・・・・・ a’ 評価値が 70％以上 80％未満・・・・・・ b 評価値が 60％以上 70％未満・・・・・・ b’ 評価値が 60％未満・・・・・・・・・・ c</div> <div><div>① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値（ ）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ） ④ なお、削除後の評価対象項目数が２項目以下の場合はc評価とする。</div></div>						<div><input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。  <input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、かし担保による修補又は損害賠償請求を行い改善された。</div>	

考查項目別運用表

(検 査 員)

考 査 項 目	工 種	a	a ’	b	b ’	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	電気設備工事 通 信 設 備 工 事・受変電設備工事	優れている	b より優れている	やや優れている	c より優れている	他の評価に該当しない	やや劣っている	劣っている
I. 出来形	※上記欄によらず、当該欄で評価	<div>●評価対象項目</div> <div><input type="checkbox"/> 据付に関する出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図及び出来形管理表を工夫していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 機器等の測定（試験）結果が、その都度管理図表などに記録され、適切に管理していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 写真管理基準の管理項目を満足している。</div> <div><input type="checkbox"/> 不可視部分の出来形が写真で確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 設計図書で定められていない出来形管理項目について、監督員と協議の上で管理していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 設備全般にわたり、形状、寸法の実測値が許容範囲内であることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 設備の据付、固定方法が、設計図書又は承諾図書のとおり施工していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 配管及び配線が設計図書又は承諾図書通り敷設していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 行先などを表示した名札が、ケーブルなどに分かり易く堅固に取り付けている。</div> <div><input type="checkbox"/> 配管及び配線の支持間隔や絶縁抵抗等について、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> その他 <div>理由： </div></div> <div>●判断基準</div> <div>評価値が 90%以上・・・a</div> <div>評価値が 80%以上 90%未満・・・a ’</div> <div>評価値が 70%以上 80%未満・・・b</div> <div>評価値が 60%以上 70%未満・・・b ’</div> <div>評価値が 60%未満・・・c</div> <div><div>① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。</div><div>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</div><div>③ 評価値（        %）＝該当項目数（     ）／評価対象項目数（     ）</div><div>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</div></div>					<div><input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。</div> <div><input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、かし担保による修補又は損害賠償請求を行い改善された。</div>	<div><input type="checkbox"/> 出来形の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補指示を行った。</div>

考査項目別運用表

(検 査 員)								
考 査 項 目	工 種	a	a ’	b	b ’	c	d	e
3. 出来形 及び 出来ばえ   <								

考査項目別運用表

( 検 査 員 )									
考 査 項 目	工 種	a	a ’	b	b ’	c	d	e	
3. 出来形 及び 出来ばえ	護岸・根固・ 水制工事	<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ [関連基準，土木工事施工管理基準，その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙－3 参照。					<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，監督員が文書で指示を行い改善された。  <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，かし担保による修補又は損害賠償請求を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，検査職員が修補指示を行った。	
		<div>●評価対象項目</div> <div><input type="checkbox"/> 施工基面を平滑に仕上げていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 裏込材及び胴込めコンクリートの締固めを，空隙が生じないよう十分に行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 緑化ブロック，石積（張），法枠，かごマット等における材料のかみ合わせ又は連結が，裏込材の吸出しが無いよう行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 石積（張）工において，大きさ及び重さが設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 護岸工の端部や曲線部の処理が適切であり，必要な強度及び水密性を確保していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 遮水シートが所定の幅で重ね合わせられ，端部処理が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 植生工で，植生の種類，品質，配合及び養生が，設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 根固工，水制工，沈床工，捨石工等において，材料の連結及びかみ合わせが設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 指定材料の品質が，証明書類で確認できる。 <input type="checkbox"/> 基礎工において，掘り過ぎが無く施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> コンクリートブロック等を損傷無く設置していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工にあたって，床堀箇所の湧水及び滞水等は，排除して施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 埋戻し材料について，設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 有害なクラックが無い。 <input type="checkbox"/> その他</div> <div>理由： </div>							
II. 品質		<div>① 当該「評価対象項目」のうち，評価対象外の項目は削除する。 ② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値（       % ）＝該当項目数（       ）／評価対象項目数（       ） ④ なお，削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</div>					●判断基準		
<div>注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。</div>									
鋼橋工事  (RC床版工事は コンクリート構 造物に準ずる)		a	a ’	b	b ’	c	d	e	
		<input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ [関連基準，土木工事施工管理基準，その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙－3 参照。					<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，監督員が文書で指示を行い改善された。  <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，かし担保による修補又は損害賠償請求を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，検査職員が修補指示を行った。	
<div>●評価対象項目</div> <div>【工場製作関係】 <input type="checkbox"/> 鋼材の種類を，品質を証明する書類又は現物により照合していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 溶接作業にあたり，作業員の技量確認を行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 溶接作業にあたり，溶接材料の使用区分が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 溶接施工に係る施工計画書を提出していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 孔空けによって生じたまくれが削り取られているなど，きめ細やかに製作していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 欠陥部の発生が見られないことが確認できる。 <input type="checkbox"/> 塗装作業にあたり，塗布面を十分に乾燥させて施工していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 素地調整を行う場合，第1種ケレン後4時間以内に金属前処理塗装を実施していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 塗料の空缶管理について，写真等で確実に空であることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 塗料の品質が出荷証明書，塗料成績表により，製造年月日，ロット番号，色彩，数量が確認できる。 <input type="checkbox"/> その他</div> <div>理由： </div>					●判断基準				
<div>① 当該「評価対象項目」のうち，対象としない項目は削除する。 ② 削除の項目のある場合は，削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。 ③ 評価値（       % ）＝該当項目数（       ）／評価対象項目数（       ） ④ なお，削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</div>									
<div>●評価対象項目</div> <div>【架設関係】 <input type="checkbox"/> ボルトの締付確認が実施され，記録を保管していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> ボルトの締付機及び測定機器のキャリブレーションを実施していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 高力ボルトの締め付けを，中心から外側に向かって行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 高力ボルトの品質が，証明書類で確認できる。 <input type="checkbox"/> 支承の据付で，コンクリート面のチッピング及び仕上げ面に水切勾配がついていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 架設にあたって，部材の応力と変形等を十分検討していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 架設に用いる仮設備及び架設用機材について品質，性能が確保できる規模及び強度を有して確認していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 現場塗装部のケレン及び膜厚管理を適切に行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 現場塗装において，温度，湿度，風速等の確認を行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> その他</div> <div>理由： </div>									
<div>注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。</div>									

考查項目別運用表

(検 査 員)

考 査 項 目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e																														
3. 出来形 及び 出来ばえ  Ⅱ. 品質	砂防構造物工事 及び 地すべり防止工事 (集水井工事を含む)	<div><input type="checkbox"/> 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞ [関連基準，土木工事施工管理基準，その他設計図書に定められた試験] ※ ばらつきの判断は別紙－3 参照。</div>					<div><input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，監督員が文書で指示を行い改善された。</div> <div><input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，かし担保による修補又は損害賠償請求を行い改善された。</div>	<div><input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため，検査職員が修補指示を行った。</div>																														
		<div>●評価対象項目</div> <div>【共通】</div> <div><input type="checkbox"/> コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており，コンクリートの品質(強度・w／c，最大骨材粒径，塩化物総量，単位水量，アルカリ骨材反応抑制等)が確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており，温度，スランプ，空気量等の測定結果が確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が，当該現場の供試体であることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 運搬時間，打設時の投入高さ，締固時のバイブレータの機種及び養生方法が，施工条件及び気象条件に適しており，定められた条件を満足していることが確認できる。(寒中及び暑中コンクリート等を含む)</div> <div><input type="checkbox"/> コンクリートの圧縮強度を管理しており，必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っている。</div> <div><input type="checkbox"/> 地山との取り合わせを適切に行っていることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 鉄筋及び鋼材の品質が，証明書類で確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 有害なクラックが無い。</div> <div><input type="checkbox"/> その他</div> <div><div>理由：</div></div> <div>【砂防構造物工事に適用】</div> <div><input type="checkbox"/> コンクリート打設まで及び，どろ，油等の有害物が，鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 鉄筋の組立及び加工が，設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 施工基面を平滑に仕上げていることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> アンカーの施工が，設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> ボルトの締付確認が実施され，記録を保管していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> ボルトの締付機及び測定機器のキャリブレーションを実施していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> その他</div> <div><div>理由：</div></div> <div>【地すべり対策工事（抑止杭・集水井戸工事を含む）】</div> <div><input type="checkbox"/> アンカーの施工が，設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> ライナープレートの組み立てにあたり，偏心と歪みに配慮して施工していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> ライナープレートと地山との隙間が少なくなるように施工していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 集・排水ボーリング工の方向及び角度が，適正となるように施工上の配慮をしていることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> その他</div> <div><div>理由：</div></div>																																				
<div>① 当該「評価対象項目」のうち，評価対象外の項目は削除する。</div> <div>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</div> <div>③ 評価値（        %）＝該当項目数（        ）／評価対象項目数（        ）</div> <div>④ なお，削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合はc評価とする。</div>																																						
<div>●判断基準</div> <table><tr><th colspan="2" rowspan="2"></th><th colspan="3">ばらつきで判断可能</th><th rowspan="2">ばらつきで判断不可能</th></tr><tr><th>50%以下</th><th>80%以下</th><th>80%を超える</th></tr><tr><th rowspan="4">評 価 値</th><th>90%以上</th><td>a</td><td>a'</td><td>b</td><td>b</td></tr><tr><th>75%以上90%未満</th><td>a'</td><td>b</td><td>b'</td><td>b'</td></tr><tr><th>60%以上75%未満</th><td>b</td><td>b'</td><td>c</td><td>c</td></tr><tr><th>60%未満</th><td>b'</td><td>c</td><td>c</td><td>c</td></tr></table>									ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能	50%以下	80%以下	80%を超える	評 価 値	90%以上	a	a'	b	b	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'	60%以上75%未満	b	b'	c	c	60%未満	b'	c	c	c		
		ばらつきで判断可能			ばらつきで判断不可能																																	
		50%以下	80%以下	80%を超える																																		
評 価 値	90%以上	a	a'	b	b																																	
	75%以上90%未満	a'	b	b'	b'																																	
	60%以上75%未満	b	b'	c	c																																	
	60%未満	b'	c	c	c																																	
注 試験結果の打点数等が少なくばらつきの判断ができない場合は評価対象項目（評価値）だけで評価する。																																						







考査項目別運用表

(検 査 員)								
考 査 項 目	工 種	a	a’	b	b’	c	d	e
3. 出来形及び出来ばえ	港湾築造工事	優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補指示を行った。
Ⅱ. 品質		<div>● 評価対象項目</div> <div>【共 通】</div> <div><input type="checkbox"/> 濁り防止等環境保全に十分注意して施工していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 既設構造物に影響のないよう十分検討して施工されていることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 航行船舶に影響のないよう十分検討して施工されていることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 材料等の品質に異常値が想定される場合、品質確認に必要な試験等が行われていることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 気象・海象を十分調査して施工されていることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 仕様書に定められた施工上の注意事項が守られていることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 一般船に十分注意して施工していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 作業船が十分管理下におかれ、統率されていることが確認できる。</div> <div>【浚渫・床掘関係】</div> <div><input type="checkbox"/> 土砂処分における運搬途中で漏出がないように施工していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 浚渫又は床掘工について仕様書に定められた施工上の注意事項が守られていることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 土砂処分における土質改良が適切に行われ施工している。</div> <div><input type="checkbox"/> 土砂の含水比等に配慮し、土砂の処分、仮置を行っている。</div> <div><input type="checkbox"/> 浚渫又は床掘土砂に、かつ大物等が混入していた場合、適正に分別処理され施工している。</div> <div><input type="checkbox"/> 土砂仮置場における飛砂防止や排水を考慮した対策を講じて施工している。</div> <div><input type="checkbox"/> 必要以上に余掘を行わないなど、精度良く浚渫することで、土砂処分量の縮減に努めた。</div> <div><input type="checkbox"/> 潮位及び潮流、波浪等の状況を十分把握して施工されている。</div> <div><input type="checkbox"/> 土質改良を適切に行っていることが記録で確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 土捨場土量に制約がある場合、適切な土量で、許容範囲に精度良く平坦に仕上がっている。</div> <div><input type="checkbox"/> 土捨場に制約がなく、深掘しても周辺構造物に影響がない場合、今後の埋没も考慮し、深く平坦に仕上がっている。</div> <div><input type="checkbox"/> 土質に対して、適正な船舶、機械を使用し、周辺環境への影響を最小限に抑えている。（大型船による施工で、作業日数短縮等も含む）</div> <div><input type="checkbox"/> 浚渫・床掘時に濁り防止に十分注意して、漏出がないように施工していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 浚渫又は床掘工において、作業現場の土質条件、海象条件、周辺海域の利用状況等を考慮して、効率的作業が可能な作業船を選定していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 土砂運搬において、施工の効率、周辺海域の利用状況を考慮して、土砂の運搬経路を決定していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 床掘工において、底面の地層確認を行なっている。</div> <div><input type="checkbox"/> 床掘工において、底面、法面の施工で出来形の許容範囲を超えた場合、置換材と同等以上の材料で埋戻しを行っていることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 置換材の規格・品質が試験成績表等(現物照合を含む)で確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 砲弾等の爆発物が発見された場合、関係機関への報告が速やかになされていることが確認できる。</div> <div>【地盤改良関係】</div> <div><input type="checkbox"/> 改良材料の品質管理を適切に行っていることが記録で確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 浮泥を巻き込まないように置換材を投入していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> サンドドレーン、砕石ドレーン、サンドコンパクションパイル及びロッドコンパクションが連続した様な形状・品質に施工されていることが打込記録等により確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> ペーパードレーンが計画深度まで破損なく正常に形成されていることが打込記録等により確認できるとともに、打設を完了したペーパードレーンの頭部が保護され、排水効果が維持されていることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 深層混合処理の打込記録等から、仕様書に定められている事項が確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 前記以外の改良工法について、記録から仕様書に定められている事項が確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 盛上り土の状況確認及び管理を適切に行っていることが記録で確認できる。</div>						













考査項目別運用表

(検 査 員)

考 査 項 目	工 種	a	a ’	b	b ’	c	d	e
3. 出来形 及び 出来ばえ  <								

# 考査項目別運用表

(検 査 員)

考 査 項 目	工 種	a	a'	b	b'	c	d	e
3. 出来形 及び 出来ばえ  II. 品質	維持工事 (清掃工, 除草工, 付属物工, 除雪, 応 急処理等)	●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 使用する材料の品質・形状等が適切であり, かつ現場において材料確認を適宜・的確に行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 構造物の劣化状況をよく把握して, 適切な対策を施していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 監督員の指示事項に対して, 現地状況を勘案し, 施工方法や構造についての提案を行うなど積極的に取り組んでいることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 緊急的な作業において, 迅速かつ適切に対応していることが確認できる。  <input type="checkbox"/> 理由: _____  <input type="checkbox"/> 理由: _____  <input type="checkbox"/> 理由: _____  <input type="checkbox"/> 理由: _____  ●判断基準 ※ 該当項目が6項目以上・・・・・・ a ※ 該当項目が5項目・・・・・・ a' ※ 該当項目が4項目・・・・・・ b ※ 該当項目が3項目・・・・・・ b' ※ 該当項目が2項目以下・・・・・・ c  注 記載の4項目を必須の評価対象項目とし, この他に適宜項目を追加して評価するものとする。 ただし, 評価対象項目は最大8項目とする。					<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため, 監督員が文書で指示を行い改善された。  <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため, かし担保による修補又は損害賠償請求を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため, 検査職員が修補指示を行った。
	修繕工事 (橋脚補強, 耐震補 強, 落橋防止等)	a	a'	b	b'	c	d	e
		●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 使用する材料の品質・形状等が適切であり, かつ現場において材料確認を適宜・的確に行っていることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 構造物の劣化状況をよく把握して, 適切な対策を施していることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 監督員の指示事項に対して, 現地状況を勘案し, 施工方法や構造についての提案を行うなど積極的に取り組んでいることが確認できる。 <input type="checkbox"/> 施工後のメンテナンスに対する提言や修繕サイクル等を勘案した提案等を行っていることが確認できる。  <input type="checkbox"/> 理由: _____  <input type="checkbox"/> 理由: _____  <input type="checkbox"/> 理由: _____  <input type="checkbox"/> 理由: _____  ●判断基準 ※ 該当項目が6項目以上・・・・・・ a ※ 該当項目が5項目・・・・・・ a' ※ 該当項目が4項目・・・・・・ b ※ 該当項目が3項目・・・・・・ b' ※ 該当項目が2項目以下・・・・・・ c  注 記載の4項目を必須の評価対象項目とし, この他に適宜項目を追加して評価するものとする。 ただし, 評価対象項目は最大8項目とする。					<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため, 監督員が文書で指示を行い改善された。  <input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため, かし担保による修補又は損害賠償請求を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため, 検査職員が修補指示を行った。

考査項目別運用表

(検 査 員)								
考 査 項 目	工 種	a	a’	b	b’	c	d	e
3. 出来形 及び 出来ばえ	機械設備工事	優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補指示を行った。
Ⅱ. 品質		<div>●評価対象項目</div> <div><input type="checkbox"/> 材料、部品の品質照合の書類（現物照合）を整理し品質の確認ができる。</div> <div><input type="checkbox"/> 設備の機能及び性能が、承諾図書のとおり確保され、品質の確認ができる。</div> <div><input type="checkbox"/> 設計図書の仕様を踏まえた詳細設計を行い、承諾図書として提出していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 機器の機能及び性能に係わる成績書が整理され、品質の確認ができる。</div> <div><input type="checkbox"/> 溶接管理基準の品質管理項目について、品質管理書類を整理し品質の確認ができる。</div> <div><input type="checkbox"/> 塗装管理基準の品質管理項目について、品質管理書類を整理し品質の確認ができる。</div> <div><input type="checkbox"/> 操作制御設備について、操作スイッチや表示灯が承諾図書のとおり配置され、操作性にすぐれていることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 操作制御設備の安全装置及び保護装置の機能・性能確認試験について、試験書類を整理し品質の確認ができる。</div> <div><input type="checkbox"/> 小配管、電気配線、配管が承諾図書のとおり敷設していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 設備の取扱説明書を工夫していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 完成図書（取扱説明書）に部品等の点検及び交換方法について、まとめていることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 機器の配置が点検しやすいよう工夫していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 設備の構造や機器の配置が、交換頻度の高い部品等の交換作業を容易にできるよう工夫していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 二次コンクリートの配合試験及び試験練りを実施し、試験成績表にまとめていることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> パルプ類の平時の状態を示すラベルなどが見やすい状態で表示していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 計器類に運転時の適用範囲を見やすく表示していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 回転部や高温部等の危険箇所に表示又は防護をしていることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 構造物の劣化状況をよく把握して、適切な対策を施していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 現地状況を勘案し、施工方法等についての提案を行うなど積極的に取り組んでいることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> その他 {理由：_____}</div> <div>●判断基準</div> <div><div>※ 評価値が 90%以上・・・・・・ a</div><div>※ 評価値が 80%以上 90%未満・・・・・・ a’</div><div>※ 評価値が 70%以上 80%未満・・・・・・ b</div><div>※ 評価値が 60%以上 70%未満・・・・・・ b’</div><div>※ 評価値が 60%未満・・・・・・ c</div></div> <div><div>① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。</div><div>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</div><div>③ 評価値（ %）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）</div><div>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合は c 評価とする。</div></div>	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、かし担保による修補又は損害賠償請求を行い改善された。					
	電気設備工事	a	a’	b	b’	c	d	e
		優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、監督員が文書で指示を行い改善された。	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、検査職員が修補指示を行った。
		<div>●評価対象項目</div> <div><input type="checkbox"/> 製作着手前に、品質や性能の確保に係る技術検討が実施していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 材料・部品の品質照合の結果が品質保証書等（現物照合を含む）で確認でき、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 機器の品質、機能及び性能が設計図書を満足して、成績書にまとめられていることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 操作スイッチや表示灯が承諾図書のとおり配置され、操作性に優れていることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> ケーブル及び配管の接続などの作業が、施工計画書に記載された手順に沿って行われ、不具合が無いことが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 設備の機能及び性能が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 操作制御関係の機能及び性能が、設計図書の仕様を満足しているとともに、必要な安全装置及び保護装置の作動が確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 設備の総合性能が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 現場条件によって機器(製品)の機能及び性能が確認できない場合において、工場試験などで確認していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 設備全体についての取扱説明書を工夫し作成（修繕（改造・更新含む）の場合は、修正又は更新）していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 完成図書で定期的な点検や交換を要する部品及び箇所を明示していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> 設備の構造において、点検や消耗品の取替え作業が容易にできるよう工夫していることが確認できる。</div> <div><input type="checkbox"/> その他 {理由：_____}</div> <div>●判断基準</div> <div><div>※ 評価値が 90%以上・・・・・・ a</div><div>※ 評価値が 80%以上 90%未満・・・・・・ a’</div><div>※ 評価値が 70%以上 80%未満・・・・・・ b</div><div>※ 評価値が 60%以上 70%未満・・・・・・ b’</div><div>※ 評価値が 60%未満・・・・・・ c</div></div> <div><div>① 当該「評価対象項目」のうち、評価対象外の項目は削除する。</div><div>② 削除項目のある場合は削除後の評価項目数を母数として計算した比率(%)計算の値で評価する。</div><div>③ 評価値（ %）＝該当項目数（ ）／評価対象項目数（ ）</div><div>④ なお、削除後の評価対象項目数が2項目以下の場合は c 評価とする。</div></div>	<input type="checkbox"/> 品質関係の測定方法又は測定値が不適切であったため、かし担保による修補又は損害賠償請求を行い改善された。					



# 考査項目別運用表

(検 査 員)

考 査 項 目	工 種	a	b	c	d
		優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	劣っている
３．出来形 及び 出来ばえ  Ⅲ．出来ばえ	コンクリート構造物工事 砂防構造物工事 海岸工事 トンネル工事	●評価対象項目 <input type="checkbox"/> コンクリート構造物の表面状態が良い。 <input type="checkbox"/> コンクリート構造物の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 天端仕上げ，端部仕上げ等が良い。 <input type="checkbox"/> クラックが無い。 <input type="checkbox"/> 漏水が無い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 該当５項目以上・・・a 該当４項目・・・b 該当３項目・・・c 該当２項目以下・・・d	
	土工事 （盛土・築堤工事等）	●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 仕上がりが良い。 <input type="checkbox"/> 通りが良い。 <input type="checkbox"/> 天端及び端部の仕上がりが良い。 <input type="checkbox"/> 構造物へのすりつけなどが良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 該当４項目以上・・・a 該当３項目・・・b 該当２項目・・・c 該当１項目以下・・・d	
	切土工事	●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 規定された勾配が確保されている。 <input type="checkbox"/> 切土法面の施工にあたって，法面の浮き石が除去されているなど，適切に施工されている。 <input type="checkbox"/> 法面勾配の変化部について，干渉部を設けるなど適切に施工されている。 <input type="checkbox"/> 滞水などによる施工面の損傷が発生しないよう処理が行われている。 <input type="checkbox"/> 関係構造物等との取り合いが設計図書を満足するよう施工されている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 該当５項目以上・・・a 該当４項目・・・b 該当３項目・・・c 該当２項目以下・・・d	
	護岸・根固・水制工事	●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 通りが良い。 <input type="checkbox"/> 材料のかみ合わせがよく，クラックが無い。 <input type="checkbox"/> 天端及び端部の仕上がりが良い。 <input type="checkbox"/> 既設構造物とのすりつけが良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 該当４項目以上・・・a 該当３項目・・・b 該当２項目・・・c 該当１項目以下・・・d	
	鋼橋工事	●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 表面に補修箇所が無い。 <input type="checkbox"/> 部材表面に傷及び錆が無い。 <input type="checkbox"/> 溶接に均一性がある。 <input type="checkbox"/> 塗装に均一性がある。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 該当４項目以上・・・a 該当３項目・・・b 該当２項目・・・c 該当１項目以下・・・d	
	地すべり防止工事	●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 地山との取り合いが良い。 <input type="checkbox"/> 天端，端部の仕上がりが良い。 <input type="checkbox"/> 施工管理記録などから不可視部分の出来ばえの良さが伺える。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 該当３項目以上・・・a 該当２項目・・・b 該当１項目・・・c 該当項目なし・・・d	
	舗装工事	●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 舗装の平坦性が良い。 <input type="checkbox"/> 構造物の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 端部処理が良い。 <input type="checkbox"/> 構造物へのすりつけ等が良い。 <input type="checkbox"/> 雨水処理が良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 該当５項目以上・・・a 該当４項目・・・b 該当３項目・・・c 該当２項目以下・・・d	
	法面工事	●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 通りが良い。 <input type="checkbox"/> 植生，吹付等の状態が均一である。 <input type="checkbox"/> 端部処理が良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 該当３項目以上・・・a 該当２項目・・・b 該当１項目・・・c 該当項目なし・・・d	

考查項目別運用表

(検 査 員)

考 査 項 目	工 種	a	b	c	d
		優れている	やや優れている	他の評価に該当し又は	劣っている
3. 出来形及び出来ばえ  Ⅲ. 出来ばえ	港湾築造工事	● 評価対象項目 <input type="checkbox"/> 構造物等の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 施工管理記録等から不可視部分の出来ばえの良さがうかがえる。 <input type="checkbox"/> 構造物等の表面及び端部の仕上げが良い。 <input type="checkbox"/> きめ細やかな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。 <input type="checkbox"/> クラックがない。(コンクリート工事が含まれる場合)		● 判断基準 (コンクリート工事が含まれる場合) 該当 5 項目以上・・・a 該当 4 項目・・・b 該当 3 項目・・・c 該当 2 項目以下・・・d	
	ブロック製作工事 (ケーソン陸上製作工事を 含む)	● 評価対象項目 <input type="checkbox"/> コンクリート構造物の肌が良い。 <input type="checkbox"/> コンクリート構造物の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 天端仕上げ，端部仕上げ等が良い。 <input type="checkbox"/> クラックがない。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		● 判断基準 該当 4 項目以上・・・a 該当 3 項目・・・b 該当 2 項目・・・c 該当 1 項目以下・・・d	

考査項目別運用表

(検 査 員)

考 査 項 目	工 種	a	b	c	d
		優れている	やや優れている	他の評価に該当し又は	劣っている
3. 出来形 及び 出来ばえ  Ⅲ. 出来ばえ	基礎工事 (地盤改良等を含む)	●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 土工関係の仕上がりが良い。 <input type="checkbox"/> 通りが良い。 <input type="checkbox"/> 端部及び天端の仕上がりが良い。 <input type="checkbox"/> 施工管理記録などから不可視部分の出来ばえの良さが伺える。 ※地盤改良はc評価とする。		●判断基準 該当 3 項目以上・・・a 該当 2 項目・・・・・・b 該当 1 項目・・・・・・c 該当項目なし・・・・・・d	
	コンクリート橋上部工事	●評価対象項目 <input type="checkbox"/> コンクリート構造物の表面状態が良い。 <input type="checkbox"/> コンクリート構造物の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 天端及び端部の仕上がりが良い。 <input type="checkbox"/> 支承部の仕上がりが良い。 <input type="checkbox"/> クラックが無い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 該当 5 項目以上・・・・a 該当 4 項目・・・・・・b 該当 3 項目・・・・・・c 該当 2 項目以下・・・・d	
	塗装工事 (工場塗装を除く)	●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 塗装の均一性が良い。 <input type="checkbox"/> 細部まできめ細かな施工がされている。 <input type="checkbox"/> 補修箇所が無い。 <input type="checkbox"/> ケレンの施工状況が良好である。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 該当 4 項目以上・・・・a 該当 3 項目・・・・・・b 該当 2 項目・・・・・・c 該当 1 項目以下・・・・d	
	植栽工事	●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 樹木の活着状況が良い。 <input type="checkbox"/> 支柱の取り付けがきめ細かく施工されている。 <input type="checkbox"/> 支柱の取り付けが堅固である。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 該当 3 項目以上・・・・a 該当 2 項目・・・・・・b 該当 1 項目・・・・・・c 該当項目なし・・・・・・d	
	防護柵（網）工事	●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 通りが良い。 <input type="checkbox"/> 端部処理が良い。 <input type="checkbox"/> 部材表面に傷及び錆が無い。 <input type="checkbox"/> 既設構造物等とのすりつけが良い。 <input type="checkbox"/> きめ細やかに施工されている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 該当 5 項目以上・・・・a 該当 4 項目・・・・・・b 該当 3 項目・・・・・・c 該当 2 項目以下・・・・d	
	標識工事	●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 設置位置に配慮がある。 <input type="checkbox"/> 標識板の向き並びに角度及びその支柱の通りが良い。 <input type="checkbox"/> 標識板の支柱に変色が無い。 <input type="checkbox"/> 支柱基礎が入念に埋め戻されている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 該当 4 項目以上・・・・a 該当 3 項目・・・・・・b 該当 2 項目・・・・・・c 該当 1 項目以下・・・・d	
	区画線工事	●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 塗料の塗布が均一である。 <input type="checkbox"/> 視認性が良い。 <input type="checkbox"/> 接着状態が良い。 <input type="checkbox"/> 施工前の清掃が入念に実施されている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 該当 4 項目以上・・・・a 該当 3 項目・・・・・・b 該当 2 項目・・・・・・c 該当 1 項目以下・・・・d	

考查項目別運用表

(検 査 員)

考 査 項 目	工 種	a	b	c	d
		優れている	やや優れている	他の評価に該当しない	劣っている
Ⅲ. 出来ばえ	3. 出来形及び出来ばえ 機械設備工事	●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 主設備、関連設備及び操作制御設備が全体的に統制されており、運転操作性が良い。 <input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 土木構造物、既設設備等とのすりつけが良い。 <input type="checkbox"/> 溶接、塗装、組立等にあたって、細部に渡る配慮がなされている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 該当 4 項目以上・・・a 該当 3 項目・・・b 該当 2 項目・・・c 該当 1 項目以下・・・d	
	電気設備工事	●評価対象項目 <input type="checkbox"/> きめ細やかな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 公共物として、安全性の確保、環境及び維持管理等への配慮がなされている。 <input type="checkbox"/> 動作状態において、電氣的及び機械的な異常が無く、総合的な機能及び運用性が良い。 <input type="checkbox"/> ケーブル等の接続方法及び収納状況が適切である。 <input type="checkbox"/> 操作、保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 該当 5 項目以上・・・a 該当 4 項目・・・b 該当 3 項目・・・c 該当 2 項目以下・・・d	
	維持修繕工事	●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 小構造物等にも注意が払われている。 <input type="checkbox"/> きめ細かな施工がなされている。 <input type="checkbox"/> 既設構造物とのすりつけが良い。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 該当 3 項目以上・・・a 該当 2 項目・・・b 該当 1 項目・・・c 該当項目なし・・・d	
	電線共同溝工事	●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 歩道及び車道の舗装(含、仮復旧舗装)の勾配が適切で、有害な段差が無く平坦性が確保されている。 <input type="checkbox"/> プレキャストコンクリートブロックの蓋に、がたつきや不要な隙間が生じていない。 <input type="checkbox"/> 施工管理記録などから、不可視部分の出来映えの良さが伺える。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 該当 3 項目以上・・・a 該当 2 項目・・・b 該当 1 項目・・・c 該当項目なし・・・d	
	通信設備工事 受変電設備工事	●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 主設備、関連設備等にきめ細かな施工がされている。 <input type="checkbox"/> 公共物として、安全性の確保、環境及び維持管理等への配慮がなされている。 <input type="checkbox"/> 動作状態において、電氣的及び機械的な異常が無く、総合的な機能や運用性が良い。 <input type="checkbox"/> 当該設備及び関連設備が全体的に協調及び統制され、総合的な性能向上への配慮がなされている。 <input type="checkbox"/> 操作、保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。 <input type="checkbox"/> 全体的な美観が良い。		●判断基準 該当 5 項目以上・・・a 該当 4 項目・・・b 該当 3 項目・・・c 該当 2 項目以下・・・d	
	上記以外の工事又は 合併工事	●評価対象項目 <input type="checkbox"/> 理由：_____  <input type="checkbox"/> 理由：_____  <input type="checkbox"/> 理由：_____  <input type="checkbox"/> 理由：_____  <input type="checkbox"/> 理由：_____  ※ 該当工種からの評価対象項目で評価を行う。ただし、評価対象項目は最大 5 項目とする。		●判断基準 該当 4 項目以上・・・a 該当 3 項目・・・b 該当 2 項目・・・c 該当 1 項目以下・・・d	



考査項目別運用表

( 検 査 員 )

考 査 項 目	細 別	対 応 事 項	【 事 例 】 具 体 的 な 施 工 条 件 等 へ の 対 応 事 例
4. 工事特性	Ⅰ. 施工条件等への対応	Ⅰ 構造物の特殊性への対応 <div> <input type="checkbox"/> 1.対象構造物の高さ、延長、施工（断）面積、施工深度等の規模が特殊な工事 </div> <div> <input type="checkbox"/> 2.対象構造物の形状が複雑であることなどから、施工条件が特に変化する工事 </div> <div> <input type="checkbox"/> 3.その他 <div>理由： </div> </div> <div> ※上記の対応事項に1つ以上レ点が付けば1点の加点とする。 </div>	(1.について) <div> 切土の土工量：20 万 m<sup>3</sup>以上、盛土の土工量：15 万 m<sup>3</sup>以上、護岸・築堤の平均高さ：10m 以上、トンネル(ｼｰﾄﾞ)の直径：8m 以上、ダム用水門の設計水深：25m以上、樋門又は樋管の中空断面面積：15㎡以上、揚排水機場の吐出管径：2,000mm 以上、堰又は水門の最大径間長：25m 以上、堰又は水門の径間数：3 径間以上、堰又は水門の扉体面積：50㎡/門以上、トンネル(開削工法)の開削深さ：20m以上、トンネル(NATM)の中空平均面積：100㎡以上、トンネル(沈埋工法)の中空平均面積：300㎡以上、海岸堤防、護岸、突堤又は離岸堤の水深：10m 以上、地滑り防止工：幅 100m以上かつ法長 150m以上、浚渫土の浚渫土量：100 万 m<sup>3</sup>以上、流路工の計画高水流量：500m<sup>3</sup>以上、砂防ダムの堤高：15m 以上、ダムの堤高：150m以上、転流トンネルの流下能力：400m<sup>3</sup>/s 以上、橋梁下部工の高さ：30m 以上、橋梁上部工の最大支間長：100m 以上 </div> (2.について) <div> ・砂防工事などにおいて、現地合わせに基づいて再設計が必要な工事。 </div> <div> ・鉄道に隣接した橋脚の耐震補強工事又は河道内の流水部における橋脚の撤去工事。 </div> <div> ・供用中の道路トンネルの拡幅工事。 </div> (3.について) <div> ・その他、構造物固有の難しさへの対応が特に必要な工事 </div> <div> ・その他、技術固有の難しさへの対応が必要である工事。 </div> <div> ・地山強度が低い又は土被りが薄いため、F E M解析などによる検討が必要な工事。 </div>
		Ⅱ 都市部等の作業環境、社会条件等への対応 <div> <input type="checkbox"/> 4.地盤の変形、近接構造物、地中埋設物への影響に配慮する工事 </div> <div> <input type="checkbox"/> 5.周辺環境条件により、作業条件、工程等に大きな影響を受ける工事 </div> <div> <input type="checkbox"/> 6.周辺住民等に対する騒音・振動を特に配慮する工事 </div> <div> <input type="checkbox"/> 7.現道上での交通規制に大きく影響する工事 </div> <div> <input type="checkbox"/> 8.緊急時に対応が特に必要な工事 </div> <div> <input type="checkbox"/> 9.施工箇所が広範囲にわたる工事 </div> <div> <input type="checkbox"/> 10.その他 <div>理由： </div> </div> <div> ※上記の対応事項に1つ以上レ点が付けば1点の加点とする。 </div>	(4.について) <div> ・供用中の鉄道又は道路と交差する橋梁などの工事。 </div> <div> ・市街地等の家屋密集地での、鉄道又は道路をアンダーパスする工事。 </div> <div> ・監視などの結果に基づき、工法の変更を行った工事。 </div> (5.について) <div> ・ガス管、水道管、電話線等の支障物件の移設について、施工工程の管理に特に注意を要した工事。 </div> <div> ・地元調整や環境対策などの制約が特に多い工事。 </div> <div> ・そのほか各種制約があり、施工に特に厳しい制限を受けた工事。 </div> (6.について) <div> ・市街地での夜間工事。 </div> <div> ・D I D地区での工事。 </div> (7.について) <div> ・日交通量が概ね1 万台以上の道路で片側交互通行の交通規制をした工事。 </div> <div> ・供用している自動車専用道路等の路上工事で、交通規制が必要な工事。 </div> <div> ・工事期間中の大半にわたって、交通開放を行うため規制標識の設置撤去を日々行った工事。 </div> (8.について) <div> ・緊急時の作業があり、その作業の全てに対応した工事。 </div> (9.について) <div> ・作業現場が広範囲に分布している工事。 </div> (10.について) <div> ・施工ヤードの広さや高さに制限があり、機械の使用など施工に制約を受けた工事。 </div> <div> ・その他、周辺環境又は社会条件への対応が特に必要な工事。 </div>
		Ⅲ 厳しい自然・地盤条件への対応 <div> <input type="checkbox"/> 11.特殊な地盤条件への対応が必要な工事 </div> <div> <input type="checkbox"/> 12.雨・雪・風・気温・波浪等の自然条件の影響が大きな工事 </div> <div> <input type="checkbox"/> 13.急峻な地形及び土石流危険渓流内での工事 </div> <div> <input type="checkbox"/> 14.動植物等の自然環境の保全に特に配慮しなければならない工事 </div> <div> <input type="checkbox"/> 15.その他 <div>理由： </div> </div> <div> ※上記の対応事項に1つ以上レ点が付けば1点の加点とする。 </div>	(11.について) <div> ・河川内の橋脚工事において地下水位が高く、ウェルポイント工法などによる排水や大規模な山留めなどが必要な工事。 </div> <div> ・支持地盤の形状が複雑なため、深礎杭基礎毎に地質調査を実施するなど支持地盤を確認しながら再設計した工事。 </div> <div> ・施工不可能日が多いことから、施工機械の稼働率や台数などを的確に把握する必要があるが生じた工事。 </div> (12.について) <div> ・海岸又は河川区域内のため、設計書で計上する以上に波浪等の影響で不稼働日が多く、主に作業船や台船を使用する工事。 </div> <div> ・潜水夫を多用した工事又は波浪や水位変動が大きいため作業構台等を設置した工事。 </div> (13.について) <div> ・急峻な地形のため、作業構台や作業床の設置が制限される工事。もしくは、命綱を使用する必要があった工事（法面工は除く）。 </div> <div> ・斜面上又は急峻な地形直下での工事のため、工事に伴う地滑り防止対策等の安全対策を必要とした工事。 </div> <div> ・土石流危険渓流に指定された区域内における工事 </div> (14.について) <div> ・イヌワシ等の猛禽類などの貴重な動植物への配慮のため、工程や施工方法に制約を受けた工事 </div> (15.について) <div> ・その他、自然条件又は地盤条件への対応が必要であった工事。 </div> <div> ・その他、災害等における臨機の措置のうち特に評価すべき事項が認められる工事 </div>
	Ⅳ 長期工事における安全確保への対応	<div> <input type="checkbox"/> 16.12 ヶ月を超える工期で、事故がなく完成した工事（全面一時中止期間は除く）  ※但し、文書注意に至らない事故は除く。 </div> <div> <input type="checkbox"/> 17.その他（ </div> <div> ※上記の対応事項に1つ以上レ点が付けば1点の加点とする。 </div>	
	評 価	評 点： _____ 点	

※ 1. 工事特性は、最大 4 点の加点評価とする。

※ 2. 立会人が評価する「5. 創意工夫」との二重評価は行わない

※ 3. 評価にあたっては、立会人等の意見も参考に評価する。

考査項目別運用表

(検 査 員)

考 査 項 目	細 別	a	a'	b	b'	c
6. 社会性等	I. 地域への貢献等	優れている	bより優れている	やや優れている	cより優れている	他の評価に該当しない
		<div>●評価対象項目</div> <div><div><input type="checkbox"/> 周辺環境への配慮に積極的に取り組んだ。</div><div><input type="checkbox"/> 現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との景観に合わせるなど、積極的に周辺地域との調和を図った。</div><div><input type="checkbox"/> 定期的に広報紙の配布や現場見学会等を実施して、積極的に地域とのコミュニケーションを図った。</div><div><input type="checkbox"/> 道路清掃などを積極的に実施し、地域に貢献した。</div><div><input type="checkbox"/> 地域が主催するイベントへ積極的に参加し、地域とのコミュニケーションを図った。</div><div><input type="checkbox"/> 災害時などにおいて、地域への支援又は行政などによる救援活動への積極的な協力を行った。</div><div><div><input type="checkbox"/> その他</div><div><div>理由：</div></div></div></div> <div>●判断基準</div> <div>※上記該当項目を総合的に判断して、a、a'、b、b'、c評価を行う。</div>				

●判断基準

※上記該当項目を総合的に判断して、a，a’，b，b’，c評価を行う。

考查項目別運用表

(検 査 員)

考 査 項 目	細 別	法令遵守等の該当項目一覧	
８．法令遵守等	Ⅰ．法令遵守等		
<p>① 本考查項目（7.法令遵守等）で評価する事例は、施工にあたって工事関係者が下記の適応事例で上表の措置があった場合に適用する。</p> <p>② 「施工」とは、請負契約書の記載内容（工事名、工期、施工場所等）を履行することに限定する。</p> <p>③ 「工事関係者」とは、当該工事現場に従事する現場代理人、監理技術者、主任技術者、品質証明員、請負会社の現場従事職員及び当該工事にあたって下請契約し、それを履行するために従事する者に限定する。</p> <p>④ 総合評価落札方式における技術提案が、受注者の責により履行されなかった場合は、 8. その他の項目で減ずる措置を行う。</p> <p>【上記で評価する場合の適応事例】</p> <p>1.入札前に提出した調査資料などにおいて、虚偽の事実が判明した。</p> <p>2.承諾なしに権利又は義務を第三者に譲渡又は承継した。</p> <p>3.使用人に関する労働条件に問題があり送検された。</p> <p>4.産業廃棄物処理法に違反する不法投棄、砂利採取法に違反する無許可採取等の関係法令に違反する事実が判明した。</p> <p>5.当該工事関係者が贈収賄などにより逮捕又は公訴された。</p> <p>6. 一括下請や技術者の専任違反等の建設業法に違反する事実が判明した。</p> <p>7.入国管理法に違反する外国人の不法就労者が判明し、送検された。</p> <p>8.労働基準法に違反する事実が判明し、送検等された。</p> <p>9.監督又は検査の実施を、不当な圧力をかけるなどにより妨げた。</p> <p>10.下請代金を期日以内に支払っていない、不当に下請代金の額を減じているなど下請代金支払遅延等防止法第4条に規定する親事業者の遵守事項に違反する行為がある。</p> <p>11.過積載等の道路交通法違反により、逮捕又は送検された。</p> <p>12.受注企業の社員に「指定暴力団」又は「指定暴力団の傘下組織（団体）」に所属する構成員、準構成員、企業舎弟等の暴力団関係者がいることが判明した。</p> <p>13.下請に暴力団関係企業が入っていることが判明した。あるいは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第9条に記されている砂利、砂、防音シート、軍手等の物品の納入、土木作業員やガードマンの受け入れ、土木作業員用の自動販売機の設置等を行っている事実が判明した。</p> <p>14.安全管理が不適切であったことから死傷者を生じさせた工事関係者事故又は重大な損害を与えた公衆損害事故を起こした。</p>			

考査項目別運用表

(検 査 員)

		総合評価方式における価格以外のその他の条件に係る評価内容の担保一覧			
8．法令遵守等	Ⅱ．評価内容の担保	各評価項目の履行状況		点 数	備 考
		<input type="checkbox"/> 施工計画の実施手順	〔理由： 〕	－ 5 点	
		<input type="checkbox"/> 工期設定の適切性	〔理由： 〕	－ 5 点	
		<input type="checkbox"/> 「施工に関する課題」に対する技術提案	〔理由： 〕	－5 点 －10 点 －15 点	1 提案につき－5 点とし、下限値を－15 点とする
		<input type="checkbox"/> 「品質に関する課題」に対する技術提案	〔理由： 〕	－5 点 －10 点 －15 点	1 提案につき－5 点とし、下限値を－15 点とする
		<input type="checkbox"/> 「__」に関する課題」に対する技術提案	〔理由： 〕	－5 点 －10 点 －15 点	1 提案につき－5 点とし、下限値を－15 点とする
		<input type="checkbox"/> 主任（監理）技術者の保有する資格	〔理由： 〕	－ 5 点	
		<input type="checkbox"/> 主任（監理）技術者の保有する専門資格	〔理由： 〕	－ 5 点	
		<input type="checkbox"/> 主任（監理）技術者の保有する専門資格	〔理由： 〕	－ 5 点	
		<input type="checkbox"/> 過去の工事成績 3 件の平均点	〔理由： 〕	－ 5 点	
		<input type="checkbox"/> 過去の主任（監理）技術者の同種・同規模工事の施工経験の有無	〔理由： 〕	－ 5 点	
		<input type="checkbox"/> 施工経験工事の従事役職	〔理由： 〕	－ 5 点	
		<input type="checkbox"/> 継続教育（CPD）の取組み	〔理由： 〕	－ 5 点	
		<input type="checkbox"/> その他	〔理由： 〕	－ 5 点	
		<input type="checkbox"/> 該当なし			
		本評価項目で評価する事例は、「総合評価方式で発注した工事の施工にあたり、価格以外のその他の条件に係る評価内容に対し、次の適応事例があった」場合に適用する。 ただし、受注者の責によらないものを除く。 【上記で評価する場合の適応事例】 <input type="checkbox"/> 「工事の手順が適切であり、工夫が見られる」と評価した工事について、工夫するとして手順で工事を実施しなかった場合 <input type="checkbox"/> 「各工程の工期が適切で、工夫があり、工期短縮が見られる」と評価した工事について、工夫するとして施工計画を実施しなかった場合。または、実施したが工期を短縮できなかった場合 <input type="checkbox"/> 「施工に関する課題」に対する各技術提案について、実施しなかった場合 <input type="checkbox"/> 「品質に関する課題」に対する各技術提案について、実施しなかった場合 <input type="checkbox"/> 主任（監理）技術者の保有する資格、専門資格、過去の工事成績、過去の同種・同規模工事の施工経験、経験工事の従事役職、継続教育（CPD）の取組み等の各評価内容について評価した工事において、評価した配置予定技術者と異なる技術者を配置した場合で、当該技術者の各得点が配置予定技術者の得点を下回る評価内容がある場合 <input type="checkbox"/> その他 〔理由： 〕			
	評価	評点： － 点 ※ ・総合評価方式における価格以外のその他の条件に関して、受注者の責により、評価の内容が満足されなかった場合、減点評価する。 ・各評価項目の減点の累計について下限値は設けない。			


## 別紙－3

### 1 出来形及び品質のばらつきの考え方


[管理図の場合]

(上・下限値がある場合)


①ばらつきが50%以下と判断できる例



(下限値のみの場合)




②ばらつきが80%以下と判断できる例




[度数表またはヒストグラムの場合]


ばらつきが小さい



ばらついている



ばらつきが大きい



### 2 多工種複合工事の取り扱い

- (1) 主たる工種で評価する。なお、多工種で評定対象が重要な場合はこの限りではない。
- (2) コンクリート橋は、プレテンション桁等、向上で製作される構造物も対象とする。
- (3) 評定は「合併工事」欄を活用する。